

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..งานทำความสะอาดและพ่น/ทาสีช่องทางเดินสำหรับ จนท.ปฏิบัติงาน และบริเวณ
ดาดฟ้า Main deck เรือหลวงปัตตานี.....
กิจกรรม ...1. ทำความสะอาดและทาสี/พ่นสีพื้นดาดฟ้าบริเวณช่องทางเดินสำหรับ จนท. ปฏิบัติงาน
และบริเวณดาดฟ้า Main deck พื้นทำงานรวม 100 ตารางเมตร โดยการพ่นทราย
และทา/พ่นสีรองพื้นกันสนิม จำนวน 1 ชั้น และทา/พ่นสีกันลื่น จำนวน 1 ชั้น
...2. ทำความสะอาด ทา/พ่นสีบริเวณดาดฟ้า Main Deck หัวเรือ และดาดฟ้า 01 กลางลำ
พื้นทำงานรวม 317 ตารางเมตร โดยการพ่นทราย และทา/พ่นสีรองพื้น จำนวน 2 ชั้น
และสีทับหน้า จำนวน 2 ชั้น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...กองธุรกิจและการตลาด บริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....160,773.92.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....14 พฤษภาคม 2558.....
เป็นเงิน...160,773.92.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป
จำนวน 2 ราย ดังนี้
 - 4.1 ..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
 - 4.2 ..บริษัท อาร์พีเอส แอนด์ ซัพพลายฯ.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1..นายวศกร ชะวาใต้.....นายช่างกำกับก่อสร้าง 1
 - 5.2..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการทำความสะอาดและพ่น/ทาสีช่องทางเดินสำหรับ จนท.ปฏิบัติงาน และบริเวณดาดฟ้า

Main deck (เรือหลวงปัตตานี)

1. ทำความสะอาดและพ่น/ทาสีช่องทางเดินสำหรับ จนท.ปฏิบัติงาน และบริเวณดาดฟ้า Main deck ดังนี้.-

1.1 ทำความสะอาดทำความสะอาดและพ่น/ทาสีช่องทางเดินสำหรับ จนท.ปฏิบัติงาน และบริเวณดาดฟ้า

Main deck ร.ล.ปัตตานี พื้นที่งานรวม 100 ตารางเมตร โดยการพ่นทรายทำความสะอาด Sa.2.5 ทาสีช่องทางเดินสำหรับ จนท.ปฏิบัติงานให้ใหม่ โดยทำความสะอาดพื้นผิวให้ได้ตามข้อกำหนดของสีที่ใช้พ่น/ทาสีรองพื้นกันสนิม Intershield 300 จำนวน 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT.ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอนพ่น/ทาสีทับหน้าด้วยสีกันสนิม Intershield 851 จำนวน 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ตามมาตรฐานของผู้ผลิตสีกำหนด ดังนี้.-

1.1.1 บริเวณดาดฟ้า Main deck หัวเรือ กราบขวา-ซ้าย จำนวน 7 แห่ง พื้นที่งานรวม 64.16 ตรม.

1.1.2 บริเวณดาดฟ้า 01 กลางลำ กราบขวา-ซ้าย จำนวน 5 แห่ง พื้นที่งานรวม 26.03 ตรม.

1.2 พ่นทรายทำความสะอาด Sa.2.5 บริเวณดาดฟ้า Main deck หัวเรือ และ ดาดฟ้า 01 กลางลำ ขนาดพื้นที่ 317.00 ตรม. และพ่น/ทาสีรองพื้น 2 ชั้น ทับหน้าด้วยสีหมอกแก่ 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 226.81 ตรม.

- หมายเหตุ**
1. ผู้รับจ้างรับผิดชอบในการเก็บเศษทราย และขนนำไปทิ้ง
 2. สีรองพื้น Intershield 300 /สีกันสนิม Intershield 851 และสีทับหน้าด้วยสีหมอกแก่ บอท.จ่ายให้
 3. เครื่องมือ Grit และทรายเป็นของผู้รับจ้าง

2. เงื่อนไข

- ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.