

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..ซ่อมทำพื้นทางเดิน พื้นห้องน้ำ และพื้นห้องครัว...เรือหลวงมกุฎราชกุมาร.....
กิจกรรม..1. รื้อกระเบื้องปูพื้นทางเดิน โดยการทุบปูนพื้นเก่าออก ขัดทำความสะอาดพื้น
แผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
เสร็จแล้วทำการเทพูนปรับพื้นใหม่/ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิวและปูกระเบื้อง
ยางปูพื้น ขนาด 12"x 12"หนา 2 มม. เฉดสีเขียวใบไม้ พื้นที่งานรวม 238.50 ตาราง
เมตร
2. รื้อกระเบื้องเคลือบปูพื้น โดยการทุบปูนเดิมออก ขัดทำความสะอาดพื้น
แผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
เสร็จแล้วทำการเทพูนปรับพื้นใหม่/ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิวและปูกระเบื้อง
เคลือบชนิดกันลื่น ขนาด 12"x 12" ลวดลาย เฉดสี ตามที่ทางเรือกำหนด พื้นที่งาน
รวม 186.00 ตารางเมตร
3.รื้อ/เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องอาบน้ำกลาสีท่ายให้ใหม่ ด้วยแผ่นพลาสวูดสีขาวหนา 8 มม.
พร้อมเปลี่ยนโครงคร่าไม้เนื้อแข็งที่ชำรุดใหม่ทั้งหมด ขนาดพื้นที่ 21.00 ตารางเมตร
และงานส่วนอื่น ๆ (Inway)
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....958,720.-.บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....4 พฤษภาคม 2559.....
เป็นเงิน.....958,720.-....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย
ดังนี้
 - 4.1 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ.....
 - 4.2 ..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด.....
 - 4.3 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.สวนหลวง.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการรื้อเปลี่ยนกระเบื้องยาง กระเบื้องเคลือบปูพื้นและฝ้าเพดาน ภายในห้องต่างๆ
ของเรือหลวงมกุฎราชกุมาร

๑. รายละเอียดงานและเงื่อนไขการรื้อเปลี่ยนกระเบื้องยาง กระเบื้องเคลือบปูพื้นและฝ้าเพดาน ภายในห้องต่างๆ
ของเรือหลวงมกุฎราชกุมาร

๑.๑ รื้อกระเบื้องปูพื้นทางเดิน โดยการทุบปูนพื้นเก่าออก ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็กด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.๒ และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน ๒ ชั้น เสร็จแล้วทำการเทปูนปรับพื้นใหม่ / ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิวและปูกระเบื้องปูพื้น ขนาด ๑๒" x ๑๒" หนา ๒ มม. เฉดสีเขียวใบไม้ พื้นทั้งหมดรวม ๒๓๘.๕๐ ตารางเมตร ดังนี้.-

- บริเวณทางเดินหน้าห้องพยาบาล ประตูทางเข้าออกท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ ๑๐.๐๐ ตรม.
- บริเวณทางเดินหน้าห้องกลาสีท้าย ขนาดพื้นที่ ๑๖.๐๐ ตรม.
- บริเวณทางเดินหน้าห้องเมสจ่าอาวุโส ขนาดพื้นที่ ๑๑.๐๐ ตรม.
- บริเวณทางเดินหน้าห้องเมนสวีทซ์บอร์ดถึงหน้าห้องเมสจ่า ขนาดพื้นที่ ๒๑.๐๐ ตรม.
- บริเวณทางเดินหน้าห้อง MCR. ถึงหน้าห้องน้ำพันจ่า ขนาดพื้นที่ ๒๐.๕๐ ตรม.
- บริเวณทางเดินหน้าห้องแผงสวิทซ์ไฟฟ้าอาวุธถึงช่องทางขึ้น-ลงห้อง คปอ.ขนาดพื้นที่ ๑๐.๐๐ ตรม.
- บริเวณทางเดินหน้าห้องครัวนายทหาร-หน้าห้องโถงนายทหาร-หน้าห้อง น.สื่อสาร ขนาดพื้นที่ ๓๒.๐๐ ตรม.
- บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำนายทหารถึงหน้าห้อง คพฟ.หัว ขนาดพื้นที่ ๑๗.๐๐ ตรม.
- บริเวณทางเดินหน้าห้อง น.กองบังคับการ ๒-หน้าห้อง JMR.-ห้องควบคุมโซนาร์ ดาดฟ้า 01 ขนาดพื้นที่ ๑๗.๐๐ ตรม.
- บริเวณทางเดินห้องสะพานเดินเรือ-ห้อง ผบ.กองเรือ ขนาดพื้นที่ ๑๘.๐๐ ตรม.
- บริเวณพื้นที่ห้องกลาสี ๔ ขนาดพื้นที่ ๖๖.๐๐ ตรม.

๑.๒ รื้อกระเบื้องเคลือบปูพื้น โดยการทุบปูนเดิมออก ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็กด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.๒ และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน ๒ ชั้น เสร็จแล้วทำการเทปูนปรับพื้นใหม่ / ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิวและปูกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่นขนาด ๑๒"x ๑๒" ลวดลาย เฉดสี ตามที่ทางเรือกำหนด พื้นทั้งหมดรวม ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้.-

- บริเวณห้องน้ำนายทหาร ขนาดพื้นที่ ๒๐.๐๐ ตรม.
- บริเวณห้องครัวนายทหาร ขนาดพื้นที่ ๒๕.๐๐ ตรม.
- บริเวณห้องน้ำพันจ่า ขนาดพื้นที่ ๓๓.๐๐ ตรม.
- บริเวณห้องน้ำ - ส้วม กลาสีท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ ๕๐.๐๐ ตรม.
- บริเวณห้องอาบน้ำกลาสีท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ ๓๒.๐๐ ตรม.
- บริเวณห้องน้ำห้องพยาบาล ขนาดพื้นที่ ๑๒.๐๐ ตรม.
- บริเวณห้องน้ำ ผบ.กองเรือ ขนาดพื้นที่ ๗.๐๐ ตรม.
- บริเวณห้องน้ำ ผบ.เรือ ขนาดพื้นที่ ๗.๐๐ ตรม.
- บริเวณห้องครัวนายทหาร ขนาดพื้นที่ ๒๕.๐๐ ตรม.
- บริเวณพื้นที่ห้องครัว ขนาดพื้นที่ ๕๑.๐๐ ตรม.

INWAY

เชื่อมอุดรูทะลุและปะทับแผ่นเหล็ก (เหล็กหนา ๔.๕ มม.) พื้นห้องน้ำที่ผู้ ทะลุ พื้นทั้งหมดรวม ๓๐ ตรม.

- ๑.๓ รื้อเปลี่ยนฝ้าเพดาน ห้องอาบน้ำกลาสีท่ายให้ใหม่ ด้วยแผ่นพลาสวูดสีขาวหนา ๘ มม.พร้อมเปลี่ยนโครงเคร่าไม้เนื้อแข็งที่ชำรุด ใหม่ทั้งหมด ขนาดพื้นที่ ๒๑.๐๐ ตารางเมตร และงานส่วนอื่นๆ (INWAY) ดังนี้.-
- ถอดเปลี่ยนคิ้วขอบเพดาน ด้วยอลูมิเนียมฉากขนาด ๑" x ๑" x ๒๐๐๐๐ มม. จำนวน ๑ แห่ง
 - ถอดเปลี่ยนคิ้วขอบเพดาน ด้วยอลูมิเนียมลักษณะ Flat bar ขนาด ๑" x ๑๘๐๐๐ มม.
 - ถอดเปลี่ยนแผ่นปิดครอบไฟ ด้วยพลาสติกชนิดใสหนา ๑/๘" x ๓๐๐ x ๙๐๐ มม. ๓ แห่ง
 - หมายเหตุ
 - - สี/วัสดุ/อุปกรณ์ เป็นของผู้รับจ้างฯ
 - - ผู้รับจ้างฯ รับผิดชอบขนเศษปูนและเศษกระเบื้องเคลือบไปที่
 -

๒ เงื่อนไข

- ๒.๑ ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
- ๒.๒ วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง
- ๒.๓ ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ ๕ ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้รับมอบงานไว้แล้ว
- ๒.๔ บทปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ และผู้ว่าจ้างฯ ยังมิได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันนับตั้งแต่ครบกำหนดวันส่งมอบจนถึงวันที่ส่งมอบงานได้ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตามหนังสือตกลงจ้างฯ
- ๒.๕ รับประกันผลงาน ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว


๓๐๐. ๓