

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..งานทำความสะอาดพร้อมทำการพ่นสี พื้นลาดฟ้าลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (ฮ.)
เรือหลวงปัตตานี.....
กิจกรรม ..1.1 ทำความสะอาดและทา/พ่นสีพื้นลาดฟ้าลานจอด ฮ. พื้นที่งาน 220 ตารางเมตร
โดยการพ่น Grit และพ่น/ทาสีรองพื้น จำนวน 1 ชั้น และพ่น/ทาสีกันสนิม จำนวน
1 ชั้น พร้อมทาสีเครื่องหมาย และสัญลักษณ์ต่างๆ ให้มีลักษณะ ขนาด เฉดสี
ตามตำแหน่งของเดิม
..1.2 ทำความสะอาดและทา/พ่นสีขอบด้านข้างกราบเรือ (ขวา-ซ้าย และท้ายเรือ) ของ
ลาดฟ้าลานจอด ฮ. พื้นที่งานรวม 15 ตารางเมตร ด้วยการพ่นทรายและพ่นสีทับ
หน้า จำนวน 1 ชั้น
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....403,925.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....14 พฤษภาคม.2558.....
เป็นเงิน...403,925.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน
2 ราย ดังนี้
4.1 ..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
4.2 ..บริษัท อาร์พีเอส แอนด์ ซัพพลายฯ.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ..นายวศกร ชะวาใต้.....นายช่างกำกับอาคารซ่อมสร้าง 1
5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการทำความสะอาดพร้อมทำการพ่น/ทาสีพื้นคานฟ้าลานจอด ฮ. (เรือหลวงปัตตานี)

1. ทำความสะอาดพื้นคานฟ้าลานจอด ฮ. โดยการพ่น Grit และพ่นทาสีกันสนิม ดังนี้-
 - 1.1 ทำความสะอาดทำความสะอาดพื้นคานฟ้าลานจอด ฮ. ร.ล.ปัตตานี พื้นที่งานรวม 220 ตารางเมตร โดยการพ่น Grit ทำความสะอาดให้ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรกสารประกอบเกลือ ผุ่นและสีที่หลุดร่อนระดับ Sa.2.5 ลักษณะพื้นผิวมีความหยาบ (Profile) ไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน พ่น/ทาสีรองพื้นกันสนิม Intershield 300 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน พ่น/ทาสีกันสนิม Intershield 851 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ตามมาตรฐานของผู้ผลิตสีกำหนด พ่น / ทาสีหมายเลขเครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่างๆ ให้มีลักษณะ ขนาด เหนือสี ตามตำแหน่งของเดิม
 - 1.2 ซ่อมทำสีคานฟ้าบริเวณขอบด้านข้างกราบเรือ กราบขวา - ซ้าย และท้ายเรือ ของคานฟ้าลานจอด ฮ. ร.ล.ปัตตานี พื้นที่งานรวม 15 ตรม. ด้วยการพ่นทราย พร้อมพ่น / ทาสีรองพื้นกันสนิม Intershield 300 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน และพ่นสีทับหน้าด้วยสีหมอกแก่ 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน
 - 1.3 **หมายเหตุ**
 1. ผู้รับจ้างรับผิดชอบในการเก็บเศษ Grit และทราย และขนนำไปทิ้ง
 2. สีรองพื้น Intershield 300 /สีกันสนิม Intershield 851 และสีทับหน้าด้วยสีหมอกแก่ บอท.จ่ายให้
 3. เครื่องมือ GRIT และทราย เป็นของผู้รับจ้าง
2. เงื่อนไข
 - ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 1.1 และ 1.2 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.