

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..ทำความสะอาดและพ่นสีตัวเรือใต้แนวน้ำและเหนือแนวน้ำ เรือหลวงล่องลม.....  
กิจกรรม ..1.1 ทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้ำ-แนวน้ำและใบหางเสือ พื้นที่ประมาณ 476 ตารางเมตร โดยการขูดแฉะเพรียง ฉีดน้ำฉีดล้างตัวเรือใต้แนวน้ำ พ่นทราย พ่นสี (4 ชั้น รวมสีตบแต่งแนวน้ำสีดำ)  
1.2 ทำความสะอาดตัวเรือเหนือแนวน้ำจากระดับเส้นแนวน้ำขึ้นไปถึงกราบ อ่อน กราบขวา-ซ้าย และท้ายเรือพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร โดยการ พ่นทราย ฉีดน้ำฉีดล้างตัวเรือ และพ่น/ทาสีกันสนิม 2 ชั้น สีหมอกอ่อน 2 ชั้น  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....กองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....283,945.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....18 พฤษภาคม2558.....  
เป็นเงิน.....283,945.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย ดังนี้
  - 4.1 ..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
  - 4.2 ..บริษัท รัตนภาคิน แมเนจเม้นท์ จำกัด.....
  - 4.3 ..นางสาวฐิตาภา ทองนุช.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 ..นายวศกร ชะวาใต้.....นายช่างกำกับการณ์ซ่อมสร้าง 1
  - 5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการทำมาสะอาดและพ่นสีตัวเรือใต้แนวน้ำและเหนือแนวน้ำ(เรือหลวงล่องลม)

\*\*\*\*\*

1. งานทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้ำ และเหนือแนวน้ำ ร.ล.ล่องลม พ่นทรายและพ่นสี โดยมีหัวข้อดำเนินการและเงื่อนไข ดังนี้.-

- 1.1 พ่นทรายทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้ำ-แนวน้ำและใบบางเสื่อ ความสะอาดระดับ Sa.2.5

พ่นสีตามมาตรฐาน ทร. พื้นที่ประมาณ 476 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.-

- จัดตั้งนั่งร้านหัวเรือและท้ายเรือชนิดประจำที่ 3 ชุด และข้างกราบเรือ (กราบขวา-ซ้าย) ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 4 ชุด ในระยะความสูง 5 เมตร
- ชุดแซะเพรียง พื้นที่ประมาณ 300 ตรม.
- ฉีดน้ำฉีดล้างตัวเรือใต้แนวน้ำ
- พ่นทรายความสะอาดระดับ Sa 2.5
- พ่นสี 4 ชั้น รวมถึงติดตั้งแนวน้ำสีดำ
- เก็บเพรียง ทราย ขนนำไปทิ้ง/ทำความสะอาดฉีดล้างพื้นที่

- 1.2 พ่นทรายทำความสะอาดตัวเรือเหนือแนวน้ำระดับ Sa.2 จากระดับเส้นแนวน้ำขึ้นไปถึงกราบอ่อน กราบขวา-ซ้าย และท้ายเรือพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตรและพ่น/ทาสีกันสนิม 2 ชั้น สีหมอก่อน 2 ชั้น ตามมาตรฐาน ทร. โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.-

- จัดตั้งนั่งร้านหัวเรือและท้ายเรือชนิดประจำที่ 3 ชุด และข้างกราบเรือ (กราบขวา-ซ้าย) ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 4 ชุด ในระยะความสูง 10 เมตร
- ฉีดน้ำฉีดล้างตัวเรือเหนือแนวน้ำ
- พ่นทรายความสะอาดระดับ Sa 2
- พ่นสี 4 ชั้น
- เก็บทราย ขนนำไปทิ้ง/ทำความสะอาดฉีดล้างพื้นที่

หมายเหตุ 1. นั่งร้านเป็นของ บอท.

- โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ติดตั้งนั่งร้าน ชนิดเคลื่อนที่ได้ และแบบประจำที่ ส่วนบริเวณบ่อสูบน้ำภายใน อยู่แห่ง บอท.สนับสนุนรถเข็นในการช่วยทำงานในที่สูง
- 2. ผู้รับจ้างรับผิดชอบในการเก็บเศษเพรียง ทราย และขนนำไปทิ้ง
- 3. เครื่องฉีดน้ำและน้ำประปา บอท.เป็นผู้สนับสนุน
- 4. สีรองพื้น สีทับหน้า สีกันเพรียง และสีตกแต่งแนวน้ำ บอท.จ่ายให้
- 5. เครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆเป็นของผู้รับจ้าง

2. เงื่อนไข

- ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.