

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..รื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้น กระเบื้องยางปูพื้น และรื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น
..เรือหลวงทยานชล.(เพิ่มเติม).....
กิจกรรม..1.รื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้น โดยการทุบขอบและพื้นปูนเดิมออก ขัดทำความสะอาด สะอาดพื้นแผ่นเหล็กด้วย
เครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น เสร็จแล้วเทพูนปรับพื้น ตั้งขอบพื้น ปู
ทับหน้าพื้นและขอบให้ใหม่ ด้วยกระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดกันลื่นขนาด 12"x 12" ลวดลาย เฉดสีตามที่ทาง
เรือเลือก
บริเวณห้องน้ำ ผบ.เรือ ขนาดพื้นที่ 10.00 ตรม.
บริเวณห้องน้ำสัญญาณบัตร ขนาดพื้นที่ 18.00 ตรม.
บริเวณห้องน้ำพันจ่า ขนาดพื้นที่ 14.00 ตรม.
บริเวณห้องส้วมกลางลำ ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณห้องซักรีดท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณหน้าห้องเย็น ขนาดพื้นที่ 2.00 ตรม.
เชื่อมอุดรูทะลุและปะทับแผ่นเหล็ก (เหล็กหนา 4.5 มม.) พื้นห้องน้ำสัญญาณบัตร ที่ผุทะลุ
พื้นที่งานรวม 5 ตรม.
 2. รื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นทางเดิน โดยการทุบปูนพื้นเก่าออก ขัดทำความสะอาดพื้น แผ่นเหล็ก ด้วย
เครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น เสร็จแล้วทำการเทพูนปรับพื้นทำความสะอาด
สะอาดพื้นผิวปูทับหน้า พื้นให้ใหม่ด้วยกระเบื้องยางปูพื้น ขนาด 12" x 12" หนา 2 มม.เฉดสีเขียวใบไม้ ดังนี้
บริเวณห้องโถงนายทหาร ขนาดพื้นที่ 16.00 ตรม.
บริเวณห้องเสมียนธุรการ ขนาดพื้นที่ 4.00 ตรม.
บริเวณห้องเสมียนช่างกล ขนาดพื้นที่ 5.50 ตรม.
 3. รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้นที่เก่าชำรุดให้ใหม่ ตามห้องต่าง ๆ โดยการรื้อพรมเก่าออก ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่น
เหล็กด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น และปูพรมใหม่ ดังนี้
บริเวณห้อง ผบ.เรือ ขนาดพื้นที่ 10.50 ตรม.
บริเวณห้องสัญญาณบัตร 1 ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณห้องสัญญาณบัตร 2 ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณห้องสัญญาณบัตร 3 ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณห้องต้นเรือ ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณห้องต้นกล ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
- หมายเหตุ 1. สี/วัสดุ/อุปกรณ์/แผ่นเหล็ก เป็นของผู้รับจ้างฯ
2. ผู้รับจ้างฯ รับผิดชอบขนเศษปูนและเศษกระเบื้องยางไปทิ้ง
- หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....337,585.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....13 มิถุนายน 2559.....
เป็นเงิน.....337,585.-....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 4.1 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ.....
 - 4.2 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.สวนหลง.....
 - 4.3 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรชัยธนกรต์.....
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขงานรื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้น กระเบื้องยางปูพื้น และรื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น เรือหลวงทยานชล (เพิ่มเติม)

1 งานรื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้น กระเบื้องยางปูพื้น และรื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น เรือหลวงทยานชล (เพิ่มเติม) โดยมีหัวข้อดำเนินการ ดังนี้

- 1.1 รื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้น โดยการทุบขอบและพื้นปูนเดิมออก ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น เสร็จแล้วเทพูนปรับพื้น ดังขอบพื้น ปูทับ หน้าพื้นและขอบให้ใหม่ ด้วยกระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดกันลื่นขนาด 12"x 12" ลวดลาย เฉดสีตามที่ทางเรือเลือก
- บริเวณห้องน้ำ ผบ.เรือ ขนาดพื้นที่ 10.00 ตรม.
บริเวณห้องน้ำสัญญาณบัตร ขนาดพื้นที่ 18.00 ตรม.
บริเวณห้องน้ำพันจ่า ขนาดพื้นที่ 14.00 ตรม.
บริเวณห้องส้วมกลางลำ ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณห้องซักรีดท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณหน้าห้องเย็น ขนาดพื้นที่ 2.00 ตรม.

เชื่อมอุดรูทะลุและปะทับแผ่นเหล็ก (เหล็กหนา 4.5 มม.) พื้นห้องน้ำสัญญาณบัตร ที่ผุ ทะลุ พื้นทำงานรวม 5 ตรม.

- 1.2 รื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นทางเดิน โดยการทุบปูนพื้นเก่าออก ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น เสร็จแล้วทำการเทพูนปรับพื้น ทำความสะอาดพื้นผิวปูทับหน้า พื้นให้ใหม่ด้วยกระเบื้องยางปูพื้น ขนาด 12" x 12" หนา 2 มม. เฉดสีเขียวใบไม้ ดังนี้

- บริเวณห้องโถงนายทหาร ขนาดพื้นที่ 16.00 ตรม.
บริเวณห้องเสมียนธุรการ ขนาดพื้นที่ 4.00 ตรม.
บริเวณห้องเสมียนช่างกล ขนาดพื้นที่ 5.50 ตรม.

- 1.3 รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้นที่เก่าชำรุดให้ใหม่ ตามห้องต่าง ๆ โดยการรื้อพรมเก่าออก ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น และปูพรมใหม่ ดังนี้

- บริเวณห้อง ผบ.เรือ ขนาดพื้นที่ 10.50 ตรม.
บริเวณห้องสัญญาณบัตร 1 ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณห้องสัญญาณบัตร 2 ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณห้องสัญญาณบัตร 3 ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณห้องต้นเรือ ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณห้องต้นกล ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.

- หมายเหตุ 1. สี/วัสดุ/อุปกรณ์/แผ่นเหล็ก เป็นของผู้รับจ้างฯ
2. ผู้รับจ้างฯ รับผิดชอบขนเศษปูนและเศษกระเบื้องยางไปทิ้ง

2 เงื่อนไข

- 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
2.2 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่องานเสร็จเรียบร้อย และเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้วครบกำหนด 15 วัน
2.3 ค่าปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตก และผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตามหนังสือตกลงจ้างฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..รื้อ/เปลี่ยน/ถอด/ประกอบและซ่อมทำงาน INWAY ตามที่ต่าง ๆ
 ..เรือหลวงทยานชล..(เพิ่มเติม).....
 กิจกรรม.. รื้อ/เปลี่ยน/ถอด/ประกอบและซ่อมทำงาน INWAY ตามที่ต่าง ๆ.....
 หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุ้กรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....708,768.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....13 มิถุนายน 2559.....
 เป็นเงิน.....708,768.-.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 4.1 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรชัยธนกรต์.....
 - 4.2 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.สวนหลวง.....
 - 4.3 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 ..นางสาวธันนิตา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขงานรื้อ/เปลี่ยน/ถอด/ประกอบและซ่อมทำงาน INWAY ตามที่ต่าง ๆ เรือหลวง ทยานชล (เพิ่มเติม)

- 1 งานรื้อ/เปลี่ยน/ถอด/ประกอบและซ่อมทำงาน INWAY ตามที่ต่าง ๆ เรือหลวงทยานชล (เพิ่มเติม) โดยมีหัวข้อดำเนินการ ดังนี้
 - 1.1 ตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น C-43 กราบขวา กงที่ 8-9 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา
INWAY
ถอด / ประกอบไม้กั้นยั้งโซ่ ขนาด 1600 x 1800 มม. 1 แห่ง
รื้อ / เปลี่ยนโยแนวกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 1.00 ตรม.
 - 1.2 ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น A-17 กราบขวา-ซ้าย หัวเรือ กงที่ 10-14 ด้วยแผ่นเหล็ก
INWAY
รื้อ / เปลี่ยนโยแนวกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 15.00 ตรม.
 - 1.3 ตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น B-29 กราบขวา-ซ้าย หัวเรือ กงที่ 5-10 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ
INWAY
รื้อ/เปลี่ยนแผ่นตะแกรงโลหะและเปลี่ยนโครงคร่าวที่ชำรุด ขนาด 2000 x 5000 มม. 2 แห่ง
ถอด / ประกอบไม้กั้นยั้งโซ่ ขนาด 1500 x 3100 มม. 2 แห่ง
รื้อ / เปลี่ยนโยแนวกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 10.00 ตรม.
 - 1.4 ตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น C-34 กราบซ้าย ท้ายเรือ กงที่ 45-50 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ
INWAY
รื้อ/เปลี่ยนแผ่นตะแกรงโลหะและเปลี่ยนโครงคร่าวที่ชำรุด ขนาด 1000 x 4000 มม. 2 แห่ง
รื้อ / เปลี่ยนโยแนวกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 10.00 ตรม.
ถอด/ประกอบเตียงนอนทหาร ขนาด 900 x 1900 x 2000 มม. จำนวน 3 แห่ง
 - 1.5 ตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น D-44 กราบขวา-ซ้าย ท้ายเรือ กงที่ 45-50
INWAY
รื้อ/เปลี่ยนแผ่นตะแกรงโลหะและเปลี่ยนโครงคร่าวที่ชำรุด ขนาด 1000 x 5000 มม. 1 แห่ง
รื้อ / เปลี่ยนโยแนวกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 4.00 ตรม.
ล้างทำความสะอาดห้องเครื่องฯ จำนวน 1 แห่ง
 - 1.6 ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือแผ่น A-13 กราบขวา-ซ้าย กงที่ 31-35 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ
INWAY
รื้อ / เปลี่ยนโยแนวกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 25.00 ตรม.
 - 1.7 ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือแผ่น A-12 กราบขวา-ซ้าย กงที่ 35-39 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ
INWAY
รื้อ / เปลี่ยนโยแนวกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 25.00 ตรม.
 - 1.8 ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือแผ่น A-15 กราบขวา-ซ้าย กงที่ 18-26 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ
INWAY
รื้อ / เปลี่ยนโยแนวกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 25.00 ตรม.
 - 1.9 ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือแผ่น B-15 กราบขวา-ซ้าย กงที่ 18-26 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ
INWAY
รื้อ / เปลี่ยนโยแนวกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 25.00 ตรม.
 - 1.10 ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น E-61 กราบขวา กงที่ 28-33 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา
INWAY
รื้อ / เปลี่ยนโยแนวกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 7.50 ตรม.
ถอด/ประกอบเตียงนอนทหาร ขนาด 800 x 1600 x 2000 มม. จำนวน 4 แห่ง
ถอด / ประกอบผนังไม้ ขนาด 1200 x 2000 มม.พร้อมเปลี่ยนโครงคร่าวและผนังไม้อัดที่ชำรุด 2 แห่ง
ขนาด 2000 x 2200 มม.พร้อมเปลี่ยนโครงคร่าวและผนังไม้อัดที่ชำรุด 1 แห่ง
ขนาด 600 x 1800 มม.พร้อมเปลี่ยนโครงคร่าวและผนังไม้อัดที่ชำรุด 1 แห่ง
ถอด / ประกอบผนังสแตนเลส ขนาด 1200 x 2000 มม.พร้อมเปลี่ยนโครงคร่าวและผนังไม้อัดที่ชำรุด 1 แห่ง
ขนาด 2000 x 2200 มม.พร้อมเปลี่ยนโครงคร่าวและผนังไม้อัดที่ชำรุด 1 แห่ง
ขนาด 600 x 1800 มม.พร้อมเปลี่ยนโครงคร่าวและผนังไม้อัดที่ชำรุด 1 แห่ง
ถอด / ประกอบแผ่นตะแกรงโลหะประตูาพริกไทย ขนาด 2000 x 2500 มม. 1 แห่ง
ขนาด 400 x 2000 มม. 1 แห่ง
ถอด / ประกอบแท่นวางอุปกรณ์ ขนาด 600 x 700 x 1600 มม. 1 แห่ง
ถอด / ประกอบโต๊ะวางแผนที่ ขนาด 900 x 1200 x 1000 มม. 1 แห่ง

1.11 ตัดเปลี่ยนขอบเหล็กช่องทางขึ้น - ลง (Man hole) ห้องป็นหัวเรือ กราบซ้าย
(พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ สลัก, หุ้ยัดและซีลยางเป็นของผู้รับจ้าง)
INWAY
รื้อ / เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 1.00 ตรม.

1.12 ตัดเปลี่ยนขอบเหล็กช่องทางขึ้น - ลง (Man hole) ห้องกลาสีท้าย กราบซ้าย
(พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ สลัก, หุ้ยัดและซีลยางเป็นของผู้รับจ้าง)
INWAY
รื้อ / เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ขนาดพื้นที่ 1.00 ตรม.

หมายเหตุ 1. สี/วัสดุ/อุปกรณ์ เป็นของผู้รับจ้างฯ

2

เงื่อนไข

2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.

2.2 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่องานเสร็จเรียบร้อย และเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้วครบกำหนด 15 วัน

2.3 ค่าปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตก และผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตามหนังสือตกลงจ้างฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..ปะทับแผ่นเหล็ก/ตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรือเหนือแนวน้ำและใต้แนวน้ำตามี่ต่าง ๆ
..เรือหลวงทยานชล..(เพิ่มเติม).....
กิจกรรม.. ปะทับแผ่นเหล็กตัวเรือ/ตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรือและขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก
พร้อมทาสีรองพื้น ตัวเรือเหนือแนวน้ำใต้แนวน้ำตามี่ต่าง ๆ.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....793,940.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....13 มิถุนายน 2559.....
เป็นเงิน.....793,940.-...บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 4.1 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราทิพย์ เอ็นจิเนียริง.....
 - 4.2 ..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
 - 4.3 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 ..นางสาวธันนิตา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขงานปะทับแผ่นเหล็ก/ตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรือเหนือแนวน้ำและตัวเรือใต้แนวน้ำตามที่ตั้งต่าง ๆ เรือหลวง ทยานชล (เพิ่มเติม)

- 1 งานปะทับแผ่นเหล็ก/ตัดบรรจุแผ่นเหล็กและขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็กพร้อมทาสีรองพื้น ตัวเรือเหนือแนวน้ำและตัวเรือใต้แนวน้ำตามที่ตั้งต่าง ๆ เรือหลวงทยานชล (เพิ่มเติม) โดยมีหัวข้อดำเนินการ ดังนี้
 - 1.1 ตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น C-43 กราบขวา กงที่ 8-9 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 1000 x 1500 มม. 1 แห่ง
INWAY
ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
พื้นที่ 3 ตารางเมตร
- จัดตั้งนั่งร้านทำงานในที่สูง
 - 1.2 ปะทับผนังถึง นม.ขพ.#3 บริเวณห้องนอนหันจำ กราบขวา ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 6 x 300 x 300 มม. 1 แห่ง (งานในที่อับอากาศ)
ขนาด 6 x 1000 x 1000 มม. 1 แห่ง (งานในที่อับอากาศ)
INWAY
ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
พื้นที่ 3 ตารางเมตร
 - 1.3 เชื่อมอุดเจียรเรียบแผ่นเหล็กตัวเรือแผ่น C-42 กราบขวา กงที่ 14 ที่กร่อนเป็นหลุม 3 แห่ง
 - 1.4 ตัดเปลี่ยนสลักเหล็กยึดฝาปิดถึง นม.ขพ.#1,2,3,4 ที่ชำรุดให้ใหม่ ขนาด $\varnothing \frac{1}{2}$ " x 2" พร้อมนัต จำนวน 210 ชุด และแป็กกึ่งยางฝาถึง
 - 1.5 ตัดเปลี่ยนฝาปิดถึง นม.ขพ.#1 พร้อมขอบรับฝาถึง ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 6 x 500 x 600 มม. 1 แห่ง พร้อมเจาะรูยึดสลัก
 - 1.6 ตัดเปลี่ยน Tank Transducer เครื่องหยั่งน้ำ บริเวณใต้ห้องศูนย์ยุทธการ 1 ชุด (วัสดุของทางราชการ)
INWAY
ตัดประกอบพื้นห้องศูนย์ยุทธการ เพื่อนำ Tank Transducer เครื่องหยั่งน้ำ ออกและนำของใหม่เข้าติดตั้ง ขนาด 600 x 600 มม. 1 แห่ง
 - 1.8 ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น A-17 กราบขวา-ซ้าย หัวเรือ กงที่ 10-14 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 1000 x 5000 มม. 2 แห่ง (แผ่นเหล็กและอุปกรณ์ของผู้รับจ้าง)
INWAY
ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
พื้นที่ 20 ตารางเมตร
 - 1.9 ตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น B-29 กราบขวา-ซ้าย หัวเรือ กงที่ 5-10 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 1750 x 4100 มม. 2 แห่ง (แผ่นเหล็กและอุปกรณ์ของผู้รับจ้าง)
INWAY
ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
พื้นที่ 29 ตารางเมตร
 - 1.10 ตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น C-34 กราบซ้าย ท้ายเรือ กงที่ 45-50 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 1000 x 4600 มม. 2 แห่ง (แผ่นเหล็กและอุปกรณ์ของผู้รับจ้าง)
INWAY
ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
พื้นที่ 18 ตารางเมตร
 - 1.11 ตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น D-44 กราบขวา-ซ้าย ท้ายเรือ กงที่ 45-50 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 600 x 5000 มม. 2 แห่ง
INWAY
ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
พื้นที่ 12 ตารางเมตร
 - 1.12 ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือแผ่น A-13 กราบขวา-ซ้าย กงที่ 31-35 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 1500 x 6000 มม. 2 แห่ง
INWAY
ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
พื้นที่ 36 ตารางเมตร

- 1.13 ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือแผ่น A-12 กราบขวา-ซ้าย กงที่ 35-39 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ
 ธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 1500 x 6000 มม. 2 แห่ง
 INWAY
 ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
- 1.14 ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือแผ่น A-15 กราบขวา-ซ้าย กงที่ 18-26 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ
 ธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 1500 x 6000 มม. 2 แห่ง
 INWAY
 ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
- 1.15 ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือแผ่น B-15 กราบขวา-ซ้าย กงที่ 18-26 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ
 ธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 1500 x 6000 มม. 2 แห่ง
 INWAY
 ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
 พื้นที่ 36 ตารางเมตร
- 1.16 ตัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น E-61 กราบขวา กงที่ 28-33 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา
 (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 1200 x 5000 มม. 1 แห่ง
 INWAY
 ถอด / ประกอบท่อน้ำ ขนาด $\varnothing 1\frac{1}{2}$ x 2500 มม. 2 แห่ง
 ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
 พื้นที่ 12 ตารางเมตร
- 1.17 ตัดบรรจุแผ่นเหล็กตัวเรือ แผ่น E-65 กราบขวา กงที่ 8-9 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา
 (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 700 x 1000 มม. 1 แห่ง
 INWAY
 ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
 พื้นที่ 1 ตารางเมตร
- 1.18 ตัดเปลี่ยนขอบเหล็กช่องทางขึ้น - ลง (Man hole) ห้องป็นหัวเรือ กราบซ้าย
 (พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ สลัก, ทุยัดและซิลยางเป็นของผู้รับจ้าง)
 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 100 x $\varnothing 700$ มม. 1 แห่ง
- 1.19 ตัดเปลี่ยนขอบเหล็กช่องทางขึ้น - ลง (Man hole) ห้องกลาสีท้าย กราบซ้าย
 (พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ สลัก, ทุยัดและซิลยางเป็นของผู้รับจ้าง)
 ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 8 x 100 x $\varnothing 800$ มม. 1 แห่ง
- 1.20 ปะทับชายล่างผนังห้องเสมียนธุรการ กราบซ้าย ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา
 (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 6 x 150 x 1800 มม. 1 แห่ง
- 1.21 ปะทับชายล่างผนังใต้ขอบประตูห้องน้ำ ผบ.เรือ ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา
 (ABS Grade A / LR-A) ขนาด 6 x 150 x 1000 มม. 1 แห่ง

2

เงื่อนไข

- 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
- 2.2 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่องานเสร็จเรียบร้อย
 และเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้วครบกำหนด 15 วัน
- 2.3 ค่าปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ
 และผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันในอัตรา
 ร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตามหนังสือตกลงจ้างฯ