

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นภายในห้องต่าง ๆ ของ เรือหลวงปัตตานี.....
กิจกรรม.. รื้อกระเบื้องยางปูพื้นของเก่าออก/กระเทาะปูน และเทพูนปรับพื้นใหม่/ปรับแต่ง และทำ
ความสะอาดพื้นผิว/เปลี่ยนกระเบื้องยาง ปูพื้นให้ใหม่โดยก่อนเทพูนให้ขัดทำความสะอาด
พื้นแผ่นเหล็กให้สะอาด พร้อมทาสีพื้นกันสนิมให้เรียบร้อย พื้นทั้งหมด 327.00 ตาราง
เมตร.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....489,846.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....14 พฤษภาคม 2558.....
เป็นเงิน.....489,846.-....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย
ดังนี้
 - 4.1 ..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
 - 4.2 ..บริษัท รัตนภาคิน เมเนจเม้นท์ จำกัด.....
 - 4.3 ..หจก.นาวากรุงเทพ.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นายวศกร ชะวาใต้.....นายช่างกำกับการซ่อมสร้าง 1
 - 5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการรื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นภายในห้องต่างๆ ของเรือหลวงปัตตานี

1. รื้อกระเบื้องยางปูพื้นของเก้าอี้ / เก้าอี้และเทปูนปรับพื้นใหม่ / ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิว / เปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น ขนาด 12" x 12" เฉดสีตามทางเรือเลือกให้ใหม่ โดยก่อนเทปูน ให้ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็กให้สะอาดพร้อมทาสีรองพื้นกันสนิมให้เรียบร้อย พื้นที่งานรวม 327.00 ตารางเมตร ดังนี้-

- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องเมสจ่า / พันจ่า ดาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ 13.90 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องล้างจาน ดาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ 7.42 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องกลาสี 1,2 ดาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ 18.00 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องครัวและหน้าห้องหุงข้าว ดาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ 12.49 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าช่องทางขึ้น-ลงห้อง คจญ.ดาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ 8.76 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องน่านายทหารรวม ดาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ 5.04 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องโถงนายทหาร ดาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ 7.56 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องนายทหาร ดาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ 29.76 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้อง ผบ.เรือ ดาดฟ้า 01 ขนาดพื้นที่ 16.32 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องสะพานเดินเรือ ดาดฟ้า 02 ขนาดพื้นที่ 5.04 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องหน่วยซ่อมหัว ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 5.94 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องพันจ่า 1,2 ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 16.00 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องพันจ่า 3,4 ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 24.50 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องกระซปพลาธิการ ดาดฟ้า 3 ขนาดพื้นที่ 7.56 ตรม.
- บริเวณพื้นที่ห้องเมสจ่า ดาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ 30.60 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องควบคุมเครื่องจักร ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 12.72 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องนอนกลาสี 4 ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 11.40 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องออกกำลังกาย ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 14.40 ตรม.
- บริเวณพื้นที่ห้องเสมียนช่างกล ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 11.96 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องเครื่องทำความเย็น ดาดฟ้า 3 ขนาดพื้นที่ 2.88 ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าลิฟต์ส่งของ ดาดฟ้า 3 ขนาดพื้นที่ 1.44 ตรม.
- บริเวณพื้นที่ห้องออกกำลังกาย ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 11.76 ตรม.
- บริเวณพื้นที่ห้องตัดผม ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 6.16 ตรม.
- บริเวณพื้นที่ห้องพยาบาล ดาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ 10.92 ตรม.
- บริเวณพื้นที่ห้องเสมียนธุรการ ดาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ 10.72 ตรม.
- บริเวณพื้นที่ห้องเสมียนพลาธิการ ดาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ 8.00 ตรม.
- บริเวณพื้นที่ห้องโยโร ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 15.75 ตรม.

2. เงื่อนไข

2.1 ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.

2.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง