

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นภายในห้องต่างๆ ของเรือหลวงล่องลม.....
กิจกรรม.. รื้อกระเบื้องยางปูพื้นของเก่า/กะเทาะปูนโดยก่อนเทพื้นปูน ให้ช่างทำความสะอาดแผ่น
เหล็กพร้อมทาสีรองพื้นให้เรียบร้อย และเทพื้นปรับพื้นใหม่/ปรับแต่งและทำความสะอาด
พื้นผิว/เปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น ขนาด 12" x 12" (เฉดสีตามทางเรือเลือกให้ใหม่) พื้นที่
งานรวม 253.15 ตารางเมตร.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....406,065.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....18 พฤษภาคม 2558.....
เป็นเงิน.....406,065.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 2 ราย
ดังนี้
 - 4.1 ..หจก.นาวากรุงเทพ.....
 - 4.2 ..บริษัท รัตนภาคิน แมเนจเม้นท์ จำกัด.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นายวศกร ชะวาใต้.....นายช่างกำกับการซ่อมสร้าง 1
 - 5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการรื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นภายในห้องต่างๆ ของเรือหลวงล่องลม

1. รื้อกระเบื้องยางปูพื้นของเก่าออก / กะเทาะปูนโดยก่อนเทพื้นปูน ให้ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็กพร้อมทาสีรองพื้นให้เรียบร้อย และเทพูนปรับพื้นใหม่ / ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิว / เปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น ขนาด 12" x 12" เฉดสีตามทางเรือเลือกให้ใหม่ พื้นที่งานรวม 253.15 ตารางเมตร ดังนี้.-
 - บริเวณห้องนอนกลาสีท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ 67.50 ตรม.
 - บริเวณหน้าห้องนอนกลาสีท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ 8.75 ตรม.
 - บริเวณห้องเมสจ่า ขนาดพื้นที่ 16.80 ตรม.
 - บริเวณห้องเมสพันจ่า ขนาดพื้นที่ 14.00 ตรม.
 - บริเวณห้องสะพานเดินเรือ ขนาดพื้นที่ 42.00 ตรม.
 - บริเวณห้องนอนพันจ่า 1 ขนาดพื้นที่ 22.50 ตรม.
 - บริเวณห้องนอนพันจ่า 2 ขนาดพื้นที่ 33.60 ตรม.
 - บริเวณห้อง MCR. ขนาดพื้นที่ 15.00 ตรม.
 - บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องนอนพันจ่า 1,2 ขนาดพื้นที่ 6.00 ตรม.
 - บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องวิทยุ ,โซนาร์ ขนาดพื้นที่ 12.00 ตรม.
 - บริเวณห้องวิทยุ ขนาดพื้นที่ 15.00 ตรม.

2. เงื่อนไข
 - 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
 - 2.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง