

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....จัดหาผู้รับเหมาซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยน กระเบื้องยางปูพื้น และรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบ ของเรือหลวงกระบี่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานธุรกิจสัตว์ปีก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,482,356.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
เป็นเงิน 1,482,356.60 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
วงเงินงบประมาณ
5. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายธนาพิพัฒน์ วุฒิมวงศ์ หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 นายวิทยา เลิศบัวสิน พนักงานคลังพัสดุ 1

รายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด
การว่าจ้างซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น
และรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบ ของเรือหลวงกระบี่

1. **สิ่งที่ต้องการ**

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด มีความประสงค์ดำเนินการจัดจ้างซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นและรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบ ของเรือหลวงกระบี่ ตามรายละเอียดขอบเขตงานที่แนบ (ผนวก 1)

2. **ข้อกำหนดความต้องการ**

เป็นการว่าจ้างซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นและรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบ ตามรายละเอียดขอบเขตงานที่แนบ (ผนวก 1)

3. **ข้อกำหนดในการเสนอราคา**

3.1. ผู้เสนอราคาต้องระบุรายละเอียดของงานจัดจ้างซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นและรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบ ของเรือหลวงกระบี่ ในใบเสนอราคา ให้ตรงกับความต้องการของทางบริษัทฯ

3.2. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว

3.3. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาครบทุกรายการ ทางบริษัทฯ จะไม่แยกจ้าง โดยพิจารณาจัดจ้างจากผู้เสนอราคารวมทั้งสิ้นต่ำสุด ซึ่งดำเนินการถูกต้องตามที่ทาง บริษัทฯ กำหนด

3.4. บริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินใจของทาง บริษัทฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

4. **คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**

4.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์

4.2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

4.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางบริษัทฯ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทาง บริษัทฯ

4.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

4.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

4.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

4.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement):e-GP ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4.8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

5. หลักฐานประกอบการพิจารณา

5.1. ใบเสนอราคา ตามข้อ 3

5.2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ตามข้อ 4.1

5.3. สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.5. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.6. สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.7. หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นข้อเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในข้อเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจในกรณีอื่นๆ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง(ผู้มอบอำนาจต้องเป็นผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ)

5.8. แบบแสดงการลงทะเบียนคู่ค้ากับภาครัฐ (e-GP) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

5.9. หนังสือเชิญชวนเสนอราคาของ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

5.10. หากผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.9 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของ บริษัทฯ

6. ข้อกำหนดในการส่งมอบ

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นและรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบ ของเรือหลวงกระบี่ ตามรายการในข้อ 1 ณ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด (สำนักงานธุรกิจสัตหีบ) 2369 หมู่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

7. การตรวจรับ

7.1. ถ้าทางบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าจำเป็นจะต้องทดสอบ หรือทดลองการใช้งานพัสดุที่ส่งมอบให้กับทางบริษัทฯ ผู้รับจ้างจะต้องทดสอบ หรือทดลองการใช้งานต่อหน้าคณะกรรมการตรวจรับ พร้อมทั้งส่งมอบบันทึกผลการทดสอบ หรือทดลองให้กับคณะกรรมการตรวจรับ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ หรือทดลองนั้น

7.2. กรณีที่มีการทดสอบ หรือทดลองพัสดุที่ส่งมอบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการของทางบริษัทฯ ผู้รับจ้างต้องยอมรับผลการทดสอบ หรือทดลอง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการทดสอบ หรือทดลองนั้น

7.3. ถ้าปรากฏว่าพัสดุที่ส่งมอบไม่ตรงตามความข้อกำหนดของเงื่อนไขตามสัญญา ทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับนำพัสดุที่ถูกต้องมาเปลี่ยนให้โดยเร็ว

8. ระยะเวลาในการดำเนินการ

8.1. ผู้รับจ้างซ่อมทำงานรื้อ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นและรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบ ของเรือหลวงกระบี่ ภายใน 10 (สิบ) วัน นับจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้างหรือนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ส่งมอบงานให้กับผู้รับจ้าง ณ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (สำนักงานธุรกิจสัตหีบ) 2369 หมู่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

8.2. หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

9. การรับประกันการชำรุดบกพร่อง

9.1. ผู้รับจ้างต้องให้การรับประกันผลงานไม่น้อยกว่า 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบเรือให้กับทางกองทัพเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาประกัน ผู้รับจ้างต้องมาดำเนินการภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทางบริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการซ่อมทำหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน ผู้รับจ้างต้องนำพัสดุหรืออุปกรณ์ใหม่เข้ามาดำเนินการซ่อมทำ หรือติดตั้งให้ทางบริษัทฯ ใช้ทดแทนพัสดุหรืออุปกรณ์ที่ชำรุด และ/หรือเสียหาย จนกว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้ตามเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ภายในเวลา 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการชำรุด และ/หรือเสียหายจากทาง บริษัทฯ

9.2. ภายในระยะเวลาประกัน เมื่อผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากทาง บริษัทฯ ว่างานซ่อมทำที่ส่งมอบเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหว่างใช้งานตามปกติ และผู้รับจ้างไม่มาดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทาง บริษัทฯ กำหนดไว้ตามข้อ 9.1 ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้าง บริษัท/ห้าง/ร้าน หรือบุคคลอื่นมาทำการแก้ไข โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

10. บทปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดของทาง บริษัทฯ ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับทาง บริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้แก่ทาง บริษัทฯ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วน

11. หลักประกันสัญญา

ผู้รับจ้าง จะต้องนำหลักประกันผลงานมูลค่าร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าสัญญามามอบไว้เป็นหลักประกันแก่ บริษัทฯ ในวันที่ส่งมอบงาน หลักประกันจะคืนเมื่อพ้นภาระข้อผูกพันทั้งสิ้นทั้งปวงตามสัญญา

12. เงื่อนไขการชำระเงิน

12.1. ชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่งมอบงานตามข้อ 1. ถึงสถานที่ส่งมอบให้กับ คณะกรรมการตรวจรับ และ คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้โดยถูกต้องครบถ้วน และทางบริษัทฯ ได้รับมอบไว้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว

12.2. ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินค่าจ้างตามข้อ 12.1 ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเงินงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานซ่อมทำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

13. การกำหนดยื่นราคา

ราคาที่เสนอ ต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอรราคา

ขอบเขตงาน (SCOPE OF WORK)

การว่าจ้างซ่อมทำงานหรือ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น

และรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบ ของเรือหลวงกระบี่

1. **สิ่งที่ต้องการ** ว่าจ้างซ่อมทำงานหรือ/เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น และรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบ ของเรือหลวงกระบี่ จำนวน 1 งาน

2. **ขอบเขตงาน (Scope Of Work)**

- 2.1 รื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นทางเดิน ทูบปูนพื้นเก่าออก เทปูนปรับพื้น ทำความสะอาดพื้นผิวปูทับหน้าพื้นให้ใหม่ ด้วยกระเบื้องยางปูพื้น ขนาด 12" x 12" หนา 2 มม. เฉดสีเขียวใบไม้ ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด 631.00 ตรม.

โดยก่อนเทปูนให้ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น ดังนี้

บริเวณทางเดินหน้าห้องกลาสี 7 คาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 11.00 ตรม.

บริเวณทางเดินหน้าห้องกลาสี 4-6 คาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 25.00 ตรม.

บริเวณทางเดินหน้าห้องกลาสี 1,2,8 คาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 34.00 ตรม.

บริเวณทางเดินกลางลำ จากทางออกหัวเรือถึงประตูหน้าห้อง น.การเรือ คาดฟ้า 1 ขนาดพื้นที่ 55.00 ตรม.

บริเวณทางเดินกลางลำ หน้าห้องรีดผ้านายทหาร คาดฟ้า 1 ขนาดพื้นที่ 17.00 ตรม.

บริเวณทางเดินกลางลำ หน้าห้องน้ำนายทหารถึงประตูห้อง คจญ. คาดฟ้า 1 ขนาดพื้นที่ 30.50 ตรม.

บริเวณทางเดินหน้าห้องพันจ่า ขนาดพื้นที่ 46.50 ตรม.

บริเวณทางเดินหน้าห้องวิทยุ ทางขึ้นสะพานเดินเรือ คาดฟ้า 01 ขนาดพื้นที่ 8.00 ตรม.

บริเวณทางเดินหน้าห้องสะพานเดินเรือ-ห้อง ผบ.เรือ คาดฟ้า 02 ขนาดพื้นที่ 24.00 ตรม.

บริเวณพื้นที่ห้องสะพานเดินเรือ คาดฟ้า 02 ขนาดพื้นที่ 52.00 ตรม.

บริเวณพื้นที่ห้องศูนย์ยุทธการ คาดฟ้า 01 หัวเรือ ขนาดพื้นที่ 43.00 ตรม.

บริเวณพื้นที่ห้อง MCR. คาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 28.00 ตรม.

บริเวณพื้นที่ทางเดินหน้าห้อง MCR. คาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 11.50 ตรม.

บริเวณห้อง GLPC ขนาดพื้นที่ 7.50 ตรม.

บริเวณห้องกลาสี 5 ขนาดพื้นที่ 17.50 ตรม.

บริเวณห้องพันจ่า 1 ขนาดพื้นที่ 8.50 ตรม.

บริเวณห้องพันจ่า 2 ขนาดพื้นที่ 22.50 ตรม.

บริเวณห้องพันจ่า 3 ขนาดพื้นที่ 18.00 ตรม.

บริเวณห้องพันจ่า 5 ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.

บริเวณห้องเมสพันจ่า ขนาดพื้นที่ 20.00 ตรม.

บริเวณห้องเมสจ่า ขนาดพื้นที่ 30.00 ตรม.

บริเวณห้องวิทยุ 2 ขนาดพื้นที่ 11.00 ตรม.

บริเวณห้องเสมียนพลาฯ ขนาดพื้นที่ 6.00 ตรม.

บริเวณห้องเสมียนช่างกล ขนาดพื้นที่ 10.00 ตรม.

บริเวณห้องนายทหารอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดพื้นที่ 10.00 ตรม.

บริเวณห้องนายทหารไฟฟ้าอาวุธ ขนาดพื้นที่ 5.00 ตรม.

- บริเวณห้องนายทหารยุทธการ ขนาดพื้นที่ 7.00 ตรม.
บริเวณห้องนายทหารการอาวุธ ขนาดพื้นที่ 7.00 ตรม.
บริเวณห้องนายทหารสื่อสาร ขนาดพื้นที่ 7.50 ตรม.
บริเวณห้องนายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณห้องนายทหารพลาธิการ ขนาดพื้นที่ 12.00 ตรม.
บริเวณห้องรองต้นกล ขนาดพื้นที่ 9.00 ตรม.
บริเวณห้องสร้างเรือ ขนาดพื้นที่ 8.50 ตรม.
บริเวณห้องนายทหารฝึก ท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ 10.50 ตรม.
- 2.2 รื้อเปลี่ยนใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาด 300 x 2000 มม. 1 แห่ง
บริเวณใต้พื้นทางเดินหน้าห้องกลาสี 3 คาดฟ้า 2 โดยก่อนปิดทับใยแก้ว ให้ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก
ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
- 2.3 ถอด / ประกอบผ้าเพดานไม้ ขนาด 1000 x 1000 มม. 2 แห่ง บริเวณใต้พื้นทางเดินบริเวณทางออกข้างเรือ
กราบซ้าย คาดฟ้า 1 ใกล้เคียงกระจายเสียง
ถอด / ประกอบใยแก้วกันความร้อนชนิดถุงขนาดพื้นที่ 2.00 ตรม. บริเวณใต้พื้นทางเดินบริเวณทางออกข้างเรือ
กราบซ้าย คาดฟ้า 1 ใกล้เคียงกระจายเสียง
- 2.4 รื้อเปลี่ยนใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาด 1700 x 2500 มม. 1 แห่ง
บริเวณใต้พื้นทางเดินหน้าห้องน่านายทหาร - หน้าห้องนายช่างกล คาดฟ้า 1 โดยก่อนปิดทับใยแก้ว
ให้ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
- 2.5 รื้อเปลี่ยนใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาด 1500 x 1500 มม. 1 แห่ง
บริเวณใต้พื้นทางเดินหน้าห้องคลังเสบียงแห่งโดยก่อนปิดทับใยแก้ว ให้ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ
ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
- 2.6 รื้อเปลี่ยนใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาด 1500 x 4500 มม. 1 แห่ง
บริเวณใต้พื้นทางเดินหน้าห้องครัว ทางออกท้ายเรือโดยก่อนปิดทับใยแก้ว ให้ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก
ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
- 2.7 รื้อเปลี่ยนใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2" ขนาด 2500 x 2500 มม. 1 แห่ง
บริเวณใต้พื้นทางเดินหน้าห้องเสมียนช่างกล คาดฟ้า 1 โดยก่อนปิดทับใยแก้ว ให้ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก
ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น
- 2.8 รื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้น หุบขอบปูนเดิมออก เทปูนปรับพื้น ตั้งขอบพื้น ปูทับหน้าพื้น และขอบให้ใหม่
ด้วยกระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดกันลื่นขนาด 12"x 12" ลวดลาย เฉดสี ตามที่ทางเรือเลือกขนาดพื้นที่รวม 165.70 ตรม.
โดยก่อนเทปูนให้ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy
จำนวน 2 ชั้น ดังนี้
- บริเวณห้องน้ำหัวเรือ กราบขวา คาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 30.00 ตรม.
บริเวณห้องน่านายทหาร กราบซ้าย คาดฟ้า 1 ขนาดพื้นที่ 42.25 ตรม.
บริเวณห้องน่านายทหาร ท้ายเรือ กราบซ้าย คาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 27.45 ตรม.
บริเวณห้องน้ำพันจ่า ท้ายเรือ กราบซ้าย คาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 35.00 ตรม.
บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำพันจ่า คาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 15.00 ตรม.
บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องครัว ท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ 4.50 ตรม.
บริเวณช่องทางเดินหน้าประตูเข้า-ออก หัวเรือ ขนาดพื้นที่ 2.00 ตรม.
บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องนายทหารฝึกท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ 1.50 ตรม.
บริเวณห้องสภาเรือ ขนาดพื้นที่ 8.00 ตรม.

- 2.9 รื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้น ทุบขอบและพื้นปูนเดิมออก เทปูนปรับพื้น ตั้งขอบพื้น ปูทับหน้าพื้นและขอบ ให้ใหม่ด้วยกระเบื้องเคลือบปูพื้นชนิดกันลื่นขนาด 12"x 12" ลวดลาย เฉดสีตามที่ทางเรือเลือก ขนาดพื้นที่รวม 131.00 ตรม. โดยก่อนเทปูนให้ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น ดังนี้ (สี/วัสดุและอุปกรณ์ของผู้รับจ้าง)
- บริเวณพื้นที่ห้องครัวนายทหาร ขนาดพื้นที่ 15.00 ตรม.
บริเวณพื้นที่ห้องครัวท้ายเรือ กราบซ้าย ดาดฟ้า 1 ขนาดพื้นที่ 116.00 ตรม.
- INWAY
- ถอดประกอบที่ล้างจาน ขนาด 600 x 1400 x 900 มม. 2 แห่ง (ห้องครัวนายทหาร)
ถอดประกอบชั้นวางจาน ขนาด 600 x 2000 x 1900 มม. 1 ชุด (ห้องครัวนายทหาร)

3. หมายเหตุ (Note)

- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมทำทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างฯ