

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..งานทำความสะอาดและพ่นสีบริเวณพื้นลาดฟ้า 06 เรือหลวงจักรีนฤเบศร.....  
กิจกรรม :- ทำการพ่นทรายขอบผนังพื้นที่ 15 ตารางเมตร และพ่น GRIT พื้นที่ 77.55 ตารางเมตร  
พ่น/ทาสีรองพื้นกันสนิม Epoxy Primer 1 ชั้น พ่น/ทาสีกันลื่น Non skid Topcoat  
1 ชั้น และพ่น/ทาสี Color Topping เฉดสีหมอกแก่ 1 ชั้น พื้นที่งานรวม 92.55  
ตารางเมตร  
  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....กองธุรกิจและการตลาด บริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....149,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....23 กรกฎาคม 2558.....  
เป็นเงิน.....149,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย  
ดังนี้
  - 4.1 ..บริษัท รัตนภาคิน เมเนจเม้นท์ จำกัด.....
  - 4.2 ..บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด.....
  - 4.3 ..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 ..นายวศกร ชะวาใต้.....นายช่างกำกับการณ์ซ่อมสร้าง 1
  - 5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการทำความสะอาดและพ่นสีบริเวณพื้นดาดฟ้า 06 (เรือหลวงจักรีนฤเบศร)

\*\*\*\*\*

1. บริเวณพื้นดาดฟ้า 06 ร.ล.จักรีนฤเบศร พื้นที่งานรวม 92.55 ตรม. พ่นทรายขอบผนัง พื้นที่ 15 ตรม. และพ่นGRIT พื้นที่ 77.55 ตรม. ทำความสะอาดพื้นดาดฟ้า 06 ระดับ Sa.2.5 พ่น/ทาสีรองพื้นกันสนิม Epoxy Primer 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT.ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน พ่น/ทาสีกันลื่น Non skid Topcoat ตามมาตรฐาน MIL-PRF-24667 Type III 1 ชั้น พ่น/ทาสี Color Topping เฉดสีหมอกแก่ 1 ชั้น ไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยให้ทำการปิดผนึกช่องทางระบายอากาศ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งบริเวณดาดฟ้า 06 ให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการพ่นทราย และดำเนินการเก็บทราย/ดูดฝุ่นและเป่าลมให้สะอาดก่อนทำการพ่นหรือทาสี
2. เงื่อนไข
  - 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
  - 2.2 สีรองพื้น สีกันลื่น ทินเนอร์ และอุปกรณ์ปิดคลุม บอท.จ่ายให้
  - 2.3 เครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆเป็นของผู้รับจ้าง