

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..งานรื้อ/เปลี่ยนฉนวนใยแก้วกันความร้อนที่ชำรุดใหม่ พื้นที่รวม 223.24 ตารางเมตร  
เรือหลวงจักรีนฤเบศร.....  
กิจกรรม :- รื้อ/เปลี่ยนฉนวนใยแก้วกันความร้อนง และผนังฝ้ากัน ที่ชำรุดใหม่ ด้วยใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2” และ 4” พร้อมทาสีและเปลี่ยนตัวเหล็กหมุดพร้อมหัวหมุดยึดที่ชำรุด บริเวณช่องทางเดินโรงเก็บ ฮ. ประตูทางออก และห้องสมอหัวเรือ พื้นที่รวม 223.24 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่งานต่าง ๆ จำนวน 9 พื้นที่ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด  
  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....กองธุรกิจและการตลาด บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....797,150.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....23 กรกฎาคม 2558.....  
เป็นเงิน.....797,150.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย ดังนี้
  - 4.1 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ.....
  - 4.2 ..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
  - 4.3 ..บริษัท รัตนภาคิน เมเนจเม้นท์ จำกัด.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 ..นายวศกร ชะวาใต้.....นายช่างกำกับการซ่อมสร้าง 1
  - 5.2 ..นางสาวธนันดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดและเงื่อนไข รื้อ/เปลี่ยนแปลงนวนิยายเกี่ยวกับความร้อนที่ชำรุดใหม่พื้นที่รวม 223.24 ตารางเมตร เรือหลวงจักรีนฤเบศร

---

1. รายละเอียดงาน รื้อ/เปลี่ยนแปลงนวนิยายเกี่ยวกับความร้อนงและผนังฝ้ากั้น ที่ชำรุดใหม่ ด้วยใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2” และ 4” พร้อมทาสีและเปลี่ยนตัวเหล็กหมุดพร้อมหัวหมุดยึดที่ชำรุด วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามชนิด ลักษณะของเดิมที่เรือหรือไม่ต่ำกว่า พื้นที่รวม 223.24 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่งานต่างๆ ดังนี้
  - 1.1 บริเวณช่องทางเดินท้ายเรือ คาดฟ้า 01 ฝ้ากั้นที่ 5 – ฝ้ากั้นที่ 20 กราบขวา-ซ้าย ขนาดพื้นที่ 71.20 ตารางเมตร
  - 1.2 บริเวณช่องทางเดินท้ายเรือ คาดฟ้า 02 ฝ้ากั้นที่ 11- ฝ้ากั้นที่ 20 กราบขวา-ซ้าย ขนาดพื้นที่ 14.38 ตารางเมตร
  - 1.3 บริเวณช่องทางเดินท้ายเรือ คาดฟ้า 1 ฝ้ากั้นที่ 5-20 กราบขวา-ซ้าย ขนาดพื้นที่ 12.00 ตารางเมตร
  - 1.4 บริเวณช่องทางเดินหน้าหน่วยซ่อมท้ายเรือ คาดฟ้า 02 ฝ้ากั้นที่ 15 กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ 12.04 ตารางเมตร
  - 1.5 บริเวณช่องทางเดินท้ายเรือ คาดฟ้า 2 ฝ้ากั้นที่ 15 กราบขวา ขนาดพื้นที่ 6.51 ตารางเมตร
  - 1.6 บริเวณโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ 62.50 ตารางเมตร
  - 1.7 บริเวณโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ กราบขวา ขนาดพื้นที่ 17.71 ตารางเมตร
  - 1.8 บริเวณประตูทางออกท้ายเรือกราบขวา ขนาดพื้นที่ 11.10 ตารางเมตร
  - 1.9 บริเวณห้องสมอหัวเรือ กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ 23.12 ตารางเมตร
2. เงื่อนไข
  - 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
  - 2.2 รับประกันผลงาน 180 วัน
  - 2.3 วัสดุที่ใช้ตามรายการที่กำหนดเป็นของผู้รับจ้าง
  - 2.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง
  - 2.5 ใยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด จำนวน 1 ด้าน หนาไม่น้อยกว่า 2” ต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามชนิดลักษณะของเดิมที่เรือหรือไม่ต่ำกว่า และมีหนังสือรับรองคุณสมบัติ