

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือ หมายเลข 4 และ 5 ของ ทจม.กทส.รฐท.สส. จำนวน 1 งาน
กิจกรรม...จัดทำ STEEL FRAME และอุปกรณ์ประกอบ (ของใหม่) จำนวน 2 ชุด และ รั้วถอนและซ่อมทำพร้อมติดตั้ง
STEEL FRAME (ของเดิม) จำนวน 9 ชุด บริเวณท่าเทียบเรือ การทำเรือพาณิชย์สัตว์หีบ อ.สัตว์หีบ จ.ชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองธุรกิจและการตลาด บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 1,219,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)... วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
เป็นเงิน 1,219,800.- บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับเหมาภายในบริษัทฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้
 - 4.1 ...บริษัท ทรีเจ สเปเชียล จำกัด
 - 4.2 ...บริษัท เจเอ็มแอล ดอค แอนด์ ซิปยาร์ด จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ...เรือเอก สกธิร... เปลี่ยนประสิทธิ์... ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองธุรกิจและการตลาด
 - 5.2 ...เรือตรี พัฒน์รัตน์ สุวรรณวัชรปาน... พนักงานอาวุโส

รายการปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือ หมายเลข 4 และ 5

ปรับปรุงระบบกันกระแทกท่าเทียบเรือหมายเลข 4 และ 5 ของ ทจม.กทส.รฐท. สส. โดยการจัดทำใหม่ รื้อถอน/ติดตั้ง จำนวน 1 งาน ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รายละเอียด ดังนี้

1. จัดทำ STEEL FRAME และอุปกรณ์ประกอบ (ของใหม่) จำนวน 2 ชุด ดังนี้
 - 1.1 จัดทำโครงสร้างเหล็ก STEEL FRAME ใหม่ พร้อมพ่นทรายและทำสี EPOXY 3 ชั้น
 - 1.2 ติดตั้งแผ่นกันเสียดสี ANTI-ABRASION PAD พร้อมสลักเกลียวยึดแผ่นกันเสียดสี
 - 1.3 ติดตั้งกุกญแจกล จำนวน 4 ชุด และอุปกรณ์ประกอบปรับระยะความยาวโซ่ จำนวน 4ชุด
 - 1.4 เปลี่ยน FRAME FIX BOLT M30 จำนวน 6 อัน/ชุด
2. รื้อถอน และซ่อมท่า STEEL FRAME และอุปกรณ์ประกอบ (ของเดิม) จำนวน 9 ชุด พร้อมติดตั้งตามตำแหน่งเดิม โดยการซ่อมท่าแต่ละชุดดำเนินการ ดังนี้
 - 2.1 รื้อถอน/ติดตั้ง STEEL FRAME และอุปกรณ์ประกอบ โดยดำเนินการทีละ 2 ชุด ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยนำ STEEL FRAME 2 ชุดที่ทำขึ้นใหม่นำมาติดตั้งแทนใน 2 ชุดแรก
 - 2.2 รื้อถอนและซ่อมท่า STEEL FRAME และอุปกรณ์ประกอบ (ของเดิม) จำนวน 9 ชุด พร้อมนำประกอบ ติดตั้งตามตำแหน่งเดิม แต่ละชุดประกอบด้วย
 - 2.2.1 เปลี่ยนเหล็กโครงสร้างที่ชำรุดผุพัง
 - 2.2.2 พ่นทรายทำสี EPOXY 3 ชั้น
 - 2.2.3 ติดตั้งแผ่นกันเสียดสี ANTI-ABRASION PAD พร้อมสลักเกลียวยึดแผ่นกันเสียดสี
 - 2.2.4 เปลี่ยนและติดตั้งกุกญแจกลที่ชำรุด จำนวน 4 ชุด และอุปกรณ์ประกอบปรับระยะความยาวโซ่ จำนวน 4 ชุด
 - 2.2.5 เปลี่ยน FRAME FIX BOLT M30 จำนวน 6 อัน/ชุด
 - 2.2.6 STEEL FRAME ที่ซ่อมท่า 2 ชุดสุดท้ายให้นำส่ง ทจม.กทส.รฐท. สส. เพื่อเป็นอะไหล่

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือตกลงจ้างให้ซ่อมท่า
2. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมท่าเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด ยกเว้น แผ่นกันเสียดสี ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหา (ตามแบบ)
3. รายละเอียดแบบและคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ตามแบบที่เกี่ยวข้อง
4. สิ่งที่ชำรุดเสียหายใดๆ อันเกิดจากความประมาทของผู้รับจ้าง เป็นเหตุให้ทางราชการเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มไม่ได้
5. วัสดุอุปกรณ์ที่ได้จากการรื้อถอน เช่น ANTI-ABRASION PAD ให้จัดทำบัญชีรายการวัสดุส่งมอบให้ ทจม.กทส.รฐท. สส. รับไว้ใช้งานต่อไป
6. ผู้ว่าจ้างจะเลือก STEEL FRAME จำนวน 9 ชุด ที่ชำรุด เพื่อให้ผู้รับจ้างรื้อถอนและซ่อมแซมที่บริเวณหน้างานจริง