

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..งานรื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นภายในห้องต่างๆ เรือหลวงเจ้าพระยา..
กิจกรรม...รื้อกระเบื้องยางปูพื้นและกะเทาะปูนของเก่าออก ขัดทำความสะอาดพื้นผิวแผ่นเหล็กด้วย
เครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น ให้เรียบร้อย และ
เทปูนปรับพื้นใหม่ / ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิวและปูกระเบื้องยางปูพื้น ขนาด
12" x 12" เกรดสีขาวใบไม้ และทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นทั้งหมดรวม 709.15
ตารางเมตร...
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,166,300.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....21 กันยายน 2558.....
เป็นเงิน.....1,166,300.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย
ดังนี้.-
 - 4.1บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
 - 4.2ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ.....
 - 4.3บริษัท รัตนภาคิน เมเนจเม้นท์ จำกัด.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการรื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้นภายในห้องต่างๆ ของเรือหลวงเจ้าพระยา

1. รื้อกระเบื้องยางปูพื้นและกะเทาะปูนของเก่าออก ขัดทำความสะอาดพื้นผิวแผ่นเหล็กด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น ให้เรียบร้อย และเทพูนปรับพื้นใหม่ / ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิวและปูกระเบื้องยางปูพื้น ขนาด 12" x 12" เกรดสีเขียวใบไม้ และทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นทั้งหมด 709.15 ตารางเมตร ดังนี้.-

- บริเวณทางเดินหน้าห้องกลาสี 7 ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 11.00 ตรม.
 - บริเวณทางเดินหน้าห้องกลาสี 4-6 ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 25.00 ตรม.
 - บริเวณทางเดินหน้าห้องกลาสี 4-6 ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 34.00 ตรม.
 - บริเวณทางเดินกลางลำ จากทางออกหัวเรือถึงประตูหน้าห้อง น.การเรือ ดาดฟ้า 1 ขนาดพื้นที่ 55.00 ตรม.
 - บริเวณทางเดินกลางลำ หน้าห้องรีดผ้านายทหาร ดาดฟ้า 1 ขนาดพื้นที่ 17.00 ตรม.
 - บริเวณทางเดินกลางลำ หน้าห้องน่านายทหารถึงประตูห้อง คจญ. ดาดฟ้า 1 ขนาดพื้นที่ 30.50 ตรม.
 - บริเวณทางเดินหน้าห้องพันจ่า ขนาดพื้นที่ 46.50 ตรม.
 - บริเวณทางเดินหน้าห้องวิทยุ ทางขึ้นสะพานเดินเรือ ดาดฟ้า 01 ขนาดพื้นที่ 8.00 ตรม.
 - บริเวณทางเดินหน้าห้องสะพานเดินเรือ ดาดฟ้า 02 ขนาดพื้นที่ 24.00 ตรม.
 - บริเวณทางเดินห้องสะพานเดินเรือ ดาดฟ้า 02 ขนาดพื้นที่ 52.00 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องเมสจ่า ดาดฟ้า 1 กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ 46.75 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องกลาสี 1 ดาดฟ้า 2 หัวเรือ ขนาดพื้นที่ 33.00 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องกลาสี 8 ดาดฟ้า 2 กราบซ้าย หัวเรือ ขนาดพื้นที่ 24.00 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องกลาสี 2 ดาดฟ้า 2 กราบซ้าย หัวเรือ ขนาดพื้นที่ 22.50 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องกลาสี 3 ดาดฟ้า 2 กราบขวา ขนาดพื้นที่ 24.00 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องกลาสี 4 ดาดฟ้า 2 กราบซ้าย หัวเรือ ขนาดพื้นที่ 15.75 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องกลาสี 6 ดาดฟ้า 2 กราบซ้าย หัวเรือ ขนาดพื้นที่ 24.75 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องกลาสี 7 ดาดฟ้า 2 กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ 35.00 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องกลาสี 5 ดาดฟ้า 2 กราบขวา ขนาดพื้นที่ 17.50 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องเรดาร์อาวุธนำวิถี กราบขวา ขนาดพื้นที่ 12.50 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องคำนวณปืน 100 มม. ดาดฟ้า 3 กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ 24.50 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องเรดาร์ปืน 100 มม. ดาดฟ้า 3 กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ 13.45 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องโยโร ดาดฟ้า 3 กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ 24.00 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องพักผ่อนจ่า ดาดฟ้า 1 กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ 12.25 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องคอมพิวเตอร์ ดาดฟ้า 1 กราบขวา ขนาดพื้นที่ 15.00 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้อง MCR. ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 28.00 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ทางเดินหน้าห้อง MCR. ดาดฟ้า 2 ขนาดพื้นที่ 11.50 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องศูนย์ DC.ดาดฟ้า 1 กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ 7.00 ตรม.
 - บริเวณพื้นที่ห้องเสมียนพลาธิการ ดาดฟ้า 1 กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ 5.25 ตรม.
- บริเวณพื้นที่ห้องเสมียน...

- บริเวณพื้นที่ห้องเสมียนข้างกล ดาดฟ้า 1 กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ 9.45 ตรม.

2. เงื่อนไข

- 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
- 2.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง
- 2.3 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่องานเสร็จเรียบร้อยและเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้วครบกำหนด 15 วัน
- 2.4 ค่าปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ และผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตามหนังสือตกลงจ้างฯ
- 2.5 รับประกันผลงาน ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว