

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..งานตัดบรรจุ/ปะทับแผ่นเหล็กบริเวณพื้น/ผนังห้อง และงาน Inway .....  
..เรือหลวงมกุฎราชกุมาร.....

กิจกรรม..

1. ตัดบรรจุ/ปะทับแผ่นเหล็กพื้น/ผนังห้อง และงาน Inway ตามห้องต่าง ๆ  
ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา ( ABS Grade A/LR-A)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....กองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....149,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....4 พฤษภาคม 2559.....  
เป็นเงิน.....149,800.-....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย  
ดังนี้
  - 4.1 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาทิพย์ เอ็นจิเนียริง.....
  - 4.2 ..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
  - 4.3 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.สวนหลวง.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 ..นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
  - 5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดและเงื่อนไข งานตัดบรรจุ/ปะทับแผ่นเหล็กบริเวณพื้น/ผนังห้อง และงาน INWAY เรือหลวงมกุฎราชกุมาร

\*\*\*\*\*

๑. รายละเอียดงาน ตัดบรรจุ/ปะทับแผ่นเหล็กบริเวณพื้น/ผนังห้อง และงานINWAY ตามห้องต่างๆ ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือ  
ธรรมดา (ABS Grade A / LR-A) รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ตัดบรรจุแผ่นเหล็กพื้นห้องกลาสี ๔ (Tank Top ถัง นม.ชพ.COMPENSATE#๔) ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา  
(ABS Grade A / LR-A)

ขนาด ๖ x ๒๕๐๐ x ๓๐๐๐ มม. ๑ แห่ง

INWAY

ถอด / ประกอบเตียงนอน ขนาด ๘๐๐ x ๒๐๐๐ x ๑๘๐๐ มม. ๓ แห่ง

ถอด / ประกอบตู้ ขนาด ๖๐๐ x ๖๐๐ x ๑๘๐๐ มม. ๒ แห่ง

ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.๒ และทาสีรองพื้น Epoxy

จำนวน ๒ ชั้น พื้นที่ ๑๕ ตารางเมตร

๑.๒ ตัดบรรจุแผ่นเหล็กชายล่างผนังห้องกลาสี ๕ ด้านติดกับห้องกลาสี ๔ กราบขวา ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา  
(ABS Grade A / LR-A)

ขนาด ๖ x ๕๐๐ x ๓๐๐๐ มม. ๑ แห่ง

INWAY

ถอด / ประกอบตู้ ขนาด ๖๐๐ x ๖๐๐ x ๑๘๐๐ มม. ๒ แห่ง

ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.๒ และทาสีรองพื้น Epoxy

จำนวน ๒ ชั้น พื้นที่ ๔ ตารางเมตร

๑.๓ ตัดบรรจุแผ่นเหล็กชายล่างผนังห้องคลังมอร์ตาร์ ด้านติดกับห้องกลาสี ๔  
ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A)

ขนาด ๖ x ๕๐๐ x ๑๐๐๐ มม. ๑ แห่ง

INWAY

ถอด / ประกอบเตียงนอน ขนาด ๘๐๐ x ๒๐๐๐ x ๑๘๐๐ มม. ๒ แห่ง

ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.๒ และทาสีรองพื้น Epoxy

จำนวน ๒ ชั้น พื้นที่ ๑ ตารางเมตร

๑.๔ ตัดบรรจุแผ่นเหล็กพื้นห้องคลังมอร์ตาร์ (Tank Top ถัง นม.ชพ.# ๘)  
ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A)

ขนาด ๖ x ๒๕๐๐ x ๕๐๐๐ มม. ๑ แห่ง

INWAY

ถอด / ประกอบตู้ คปอ. ขนาด ๓๐๐ x ๗๐๐ x ๑๐๐๐ มม. ๒ แห่ง

ตัดเปลี่ยนฝาปิดถัง นม.ชพ.#๘ ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A)

/...ขนาด...

ขนาด ๖ x ๕๕๐ x ๗๐๐ มม. ๒ แห่ง พร้อมทั้งเจาะรูร้อยสลักและเปลี่ยนสลักเหล็กยึดฝาปิดถัง  
ขนาด  $\varnothing$  ๕/๘" x ๓" พร้อมนัตและแหวนรอง ๔๘ ชุด  
ตัดเปลี่ยนขอบและหน้าแปลน ช่อง man hole ถัง นม.ขพ.#๘ ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา  
(ABS Grade A / LR-A)

ขนาด ๘ x ๑๐๐ x ๑๘๐๐ มม. ๒ แห่ง

ขนาด ๘ x ๘๐ x ๑๘๐๐ มม. ๒ แห่ง

ตัดเปลี่ยนท่อขาตั้งด้วยท่อเหล็กกล้าคาร์บอน Sch.#๔๐ พร้อมหน้าแปลนและสลัก นัต แหวนรอง

ขนาด  $\varnothing$  ๑ ๑/๒" x ๕๐๐ มม. 1 แห่ง

ขนาด  $\varnothing$  ๒" x ๕๐๐ มม. ๒ แห่ง

ขนาด  $\varnothing$  ๑/๒" x ๒ ๑/๒" ๑๒ ชุด (สลักยึด)

ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.๒ และทาสีรองพื้น Epoxy

จำนวน ๒ ชั้น พื้นที่ ๒๕ ตารางเมตร

#### ๑.๕ ตัดบรรจุแผ่นเหล็กชายล่างผนังห้องคลังมอร์ตาร์ ด้านติดกับห้องกลาสี 5

ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A)

ขนาด ๖ x ๓๐๐ x ๓๐๐๐ มม. ๑ แห่ง

ขนาด ๖ x ๓๐๐ x ๒๕๐๐ มม. ๑ แห่ง

INWAY

ถอด / ประกอบเตียงนอน ขนาด ๘๐๐ x ๒๐๐๐ x ๑๘๐๐ มม. ๑๒ แห่ง

ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.๒ และทาสีรองพื้น Epoxy

จำนวน ๒ ชั้น พื้นที่ ๕ ตารางเมตร

#### ๑.๖ ตัดบรรจุแผ่นเหล็กชายล่างผนังห้องกระชับบริเวณช่องทางบันไดขึ้น-ลง กราบซ้าย

ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A)

ขนาด ๖ x ๒๐๐ x ๒๐๐๐ มม. ๑ แห่ง

INWAY

ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.๒ และทาสีรองพื้น Epoxy

จำนวน ๒ ชั้น พื้นที่ ๑ ตารางเมตร

#### ๑.๗ ตัดบรรจุแผ่นเหล็กพื้นห้อง Battery กราบซ้าย ดาดฟ้า 01

ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A)

ขนาด ๖ x ๕๐๐ x ๑๐๐๐ มม. ๑ แห่ง

ขนาด ๖ x ๓๐๐ x ๓๐๐ มม. ๑ แห่ง

INWAY

ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.๒ และทาสีรองพื้น Epoxy

จำนวน ๒ ชั้น พื้นที่ ๑ ตารางเมตร

๑.๘ ปะทับแผ่นเหล็กพื้นดาดฟ้า MD.บริเวณบังคลื่นหัวเรือ กราบขวา-ซ้าย  
ด้วยแผ่นเหล็กต่อเรือธรรมดา (ABS Grade A / LR-A)  
ขนาด ๖ x ๓๐๐ x ๓๐๐ มม. ๓ แห่ง

## ๒. เงื่อนไข


๒.๑ ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.

๒.๒ แผ่นเหล็ก ที่ใช้ในงานซ่อมทำ เบิกจาก บอท.

๒.๓ ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ ๕ ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้ภายใน ๑๕ วัน  
นับตั้งแต่ส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้รับมอบงานไว้แล้ว

๒.๔ บทปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ  
และผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันนับตั้งแต่  
ครบกำหนดวันส่งมอบจนถึงวันที่ส่งมอบงานได้ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้าง  
ทั้งหมด ตามหนังสือตกลงจ้างฯ

๒.๕ รับประกันผลงาน ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

  
อ.อ. อ.