

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..ซ่อมทำสีกันสนิมดาดฟ้าลานบิน...เรือหลวงนราธิวาส.....
กิจกรรม..

1. พ่น Grit ทำความสะอาดพื้นดาดฟ้าลานจอด ฮ. และโรงเก็บ ให้ปราศจากคราบไขมัน และสิ่งสกปรก สารประกอบเกลือ ผุ่นและสีที่หลุดร่อน ระดับ Sa.2.5 ISO 8501-1 or SSPC SP 10 ลักษณะพื้นผิวมีความหยาบ (Profile) ไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน ขนาดพื้นที่ 240.00 ตารางเมตร
2. พ่น/ทาสีรองพื้นกันสนิม Intershield 300 Aluminium 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน พ่น/ทาสีกันสนิม Intershield 6 GV LSA-High solids Epoxy Non-skid Deck Coating จำนวน 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT.1000 ไมครอน บริเวณลานบิน ตามแบบ ขนาดพื้นที่ 170.00 ตารางเมตร
3. พ่น/ทาสีหมายเลขเครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้มีลักษณะ ขนาด เฉดสี ตามตำแหน่งเดิม พร้อมทั้งซ่อมทำสีดาดฟ้าบริเวณขอบด้านข้างกราบเรือ กราบขวา-ซ้าย และท้ายเรือ โรงเก็บ ฮ. ด้วยการพ่น/ทาสีรองพื้นกันสนิม Intershield 300 Aluminium 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน และทับหน้าด้วยสีหมอกแก่ Interthane 990 DK Admiralty Grey จำนวน 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน ขนาดพื้นที่ 45.00 ตารางเมตร
4. พ่น/ทาสีรองพื้นกันสนิม สนิม Intershield 300 Aluminium 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน พ่น/ทาสีกันสนิม Intershield 6 GV LSA-High solids Epoxy Non-skid Deck Coating จำนวน 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT.1000 ไมครอน บริเวณโรงเก็บ ฮ. ลักษณะเป็นช่องทางเดิน ตามแบบ ขนาดพื้นที่ 25.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....354,972.50....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....23 พฤศจิกายน 2559.....
เป็นเงิน.....354,972.50....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 2 ราย ดังนี้
 - 4.1 ..บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด.....
 - 4.2 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรชัยธนกรต์.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นายวิทยา...เลิศบัวสิน.....ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 ..นางสาวธนันดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขงานซ่อมทำสีกันสนิมดาดฟ้าลานบิน(เรือหลวงนราธิวาส)

1. งานซ่อมทำสีกันสนิมพื้นดาดฟ้าลานจอด ฮ. และโรงเก็บ โดยการพ่น Grit ทำความสะอาด และพ่น/ทาสี โดยมีหัวข้อดำเนินการ ดังนี้.-
 - 1.1 พ่น Grit ทำความสะอาดพื้นดาดฟ้าลานจอด ฮ. และโรงเก็บให้ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก สารประกอบเกลือ ผุ่นและสีที่หลุดร่อน ระดับSa.2.5 ISO 8501-1 or SSPC SP 10 ลักษณะพื้นผิว มีความหยาบ (Profile) ไม่น้อยกว่า 75 ไมครอน ขนาดพื้นที่ 240.00 ตรม.
 - 1.2 พ่น/ทาสีรองพื้นกันสนิม Intershield 300 Aluminium 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ไม่น้อยกว่า150 ไมครอน พ่น/ทาสีกันสนิม Intershield 6 GV LSA-High Solids Epoxy Non-skid Deck Coating จำนวน 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. 1000 ไมครอน บริเวณลานบิน ตามแบบที่แนบ ขนาดพื้นที่ 170.00 ตรม.
 - 1.3 พ่น / ทาสีหมายเลขเครื่องหมาย สัญญาลักษณ์ต่างๆ ให้มีลักษณะ ขนาด เฉดสี ตามตำแหน่งของเดิม พร้อมทั้งซ่อมทำสีดาดฟ้าบริเวณขอบด้านข้างกราบเรือ กราบขวา-ซ้าย และท้ายเรือ โรงเก็บ ฮ. ด้วยการพ่น/ทาสีรองพื้นกันสนิม Intershield 300 Aluminium 1 ชั้นความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน และทับหน้าด้วยสีหมอกแก่ Interthane 990 DK Admiralty Grey จำนวน 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน ขนาดพื้นที่ 45.00 ตรม.
 - 1.4 พ่น/ทาสีรองพื้นกันสนิม Intershield 300 Aluminium 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. ไม่น้อยกว่า150 ไมครอน พ่น / ทาสีกันสนิม Intershield 6 GV LSA-High Solids Epoxy Non-skid Deck Coating 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง DFT. 1000 ไมครอน บริเวณโรงเก็บ ฮ. ลักษณะเป็นช่องทางเดินตามแบบที่แนบ ขนาดพื้นที่ 25.00 ตรม.
- หมายเหตุ ตามงานในข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.4
 - (1.) บอท. สนับสนุน รถงา/รถเขี่ยบ ในการ ยกอุปกรณ์ต่างๆ และทำงานในที่สูง
 - (2.) ผู้รับจ้างฯ รับผิดชอบในการเก็บเศษ Grit ทราาย ทำความสะอาดพื้นที่ และขนนำไปทิ้ง
 - (3.) เครื่องฉีดน้ำและน้ำประปา บอท. เป็นผู้สนับสนุน
 - (4.) สีรองพื้น สีกันสนิม และสีทับหน้า สีเขียนเครื่องหมายต่างๆ และทินเนอร์ บอท.จ่ายให้
 - (5.) นั่งร้าน / เครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นของผู้รับจ้าง
2. เงื่อนไข
 - 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
 - 2.2 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้ภายใน 15 วัน เมื่องานเสร็จเรียบร้อย และเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้ว
 - 2.3 บทปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ และผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันนับตั้งแต่ครบกำหนดวันส่งมอบจนถึงวันที่ส่งมอบงานได้ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้าง ทั้งหมด ตามหนังสือตกลงจ้างฯ
 - 2.4 รับประกันผลงาน ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

