

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..งานทำความสะอาดตัวเรือได้แนวน้ำ-แนวน้ำ และใบหางเสือพร้อมทำการพ่นสีเรือหลวงสมุย.....  
กิจกรรม ...ทำความสะอาดตัวเรือได้แนวน้ำ-แนวน้ำ และใบหางเสือ ร.ล.สมุย พื้นที่งานรวมประมาณ 668ตารางเมตรโดยการชุตเพรียง ฉีดน้ำ พ่นทรายระดับ Sa.2.5 และพ่นสีตามมาตรฐานกรมอุทการเรือ.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....กองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....152,376.56..บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....7 มิถุนายน 2559.....  
เป็นเงิน.... 152,376.56.. .....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป  
จำนวน 3 ราย ดังนี้
  - 4.1 ..หจก.โปร-โคท.....
  - 4.2 ..หจก.เอื้อมารีน.....
  - 4.3 ..บ.มารีน.แอร์ฯ.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1..นางจันทร์ทิพย์...ชำศิริพงษ์..... หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
  - 5.2...นายวิทยา เลิศบัวสิน ..... พนักงานคลังพัสดุ1

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการทำความสะอาดตัวเรือได้แวนน้ำ-แวนน้ำและใบหางเสือ  
พร้อมทำการพ่นสี เรือหลวงสมุย

\*\*\*\*\*

1. ทำความสะอาดตัวเรือได้แวนน้ำ-แวนน้ำ และใบหางเสือ พื้นที่งานรวม 668 ตารางเมตร โดยการขูดเพรียง ฉีดน้ำ พ่นทรายระดับ Sa. 2.5 ทำความสะอาดตัวเรือได้แวนน้ำ-แวนน้ำและใบหางเสือ ให้สีเดิมหลุดออกให้หมด ถึงผิวเหล็ก จนพื้นผิวสะอาดปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก สารประกอบเกลือ ผุ่นและสีที่ หลุดร่อน เสร็จ แล้วพ่นสีรองพื้น 1 ชั้น สีเชื่อมยึด 1 ชั้น กันเปรี้ยวแดง 1 ชั้น สีกันเปรี้ยวดำ 1 ชั้น สี ความหนาฟิล์มสีแห้ง (DFT.) ของแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า 125 ไมครอน

หมายเหตุ 1. นั่งร้านเป็นของ บอท.

2. ผู้รับจ้างรับผิดชอบในการเก็บเศษเพรียงและขนนำไปทิ้ง
3. เครื่องฉีดน้ำ, น้ำประปา และลม บอท.เป็นผู้สนับสนุน
4. ทราย สีและทินเนอร์ บอท.จ่ายให้
5. เครื่องมืออื่น ๆ เป็นของผู้รับจ้าง

2. เงื่อนไข

- 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
- 2.2 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้างร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจคืนให้ภายใน 15 วัน เมื่องานเสร็จเรียบร้อย และเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้ว
- 2.3 บอทปรับ หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ และผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้าง ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายวันนับตั้งแต่ครบกำหนดวันส่งมอบจนถึงวันที่ส่งมอบงานได้ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตามหนังสือตกลงจ้างฯ
- 2.4 รับประกันผลงานไม่น้อยกว่า 730 วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้ำ-แนวน้ำและใบหางเสือ  
พร้อมทำการพ่นสี เรือหลวงสมุย

\*\*\*\*\*

1. ทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้ำ-แนวน้ำ และใบหางเสือ พื้นที่งานรวม 668 ตารางเมตร โดยการ  
ขูดเพรียง ฉีดน้ำ พ่นทรายระดับ Sa. 2.5 ทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้ำ-แนวน้ำและใบหางเสือ  
ให้สีเดิมหลุดออกให้หมดถึงผิวเหล็ก จนพื้นผิวสะอาดปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก  
สารประกอบเกลือ ผุ่นและสีที่ หลุดร่อน เสร็จ แล้วพ่นสีรองพื้น 1 ชั้น สีเชื่อมยึด 1 ชั้น กัน  
เพรียงแดง 1 ชั้น สีกันเพรียงดำ 1 ชั้น สี ความหนาฟิล์มสีแห้ง (DFT.)ของแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า  
125 ไมครอน

- หมายเหตุ
1. นั่งร้านเป็นของ บอท.
  2. ผู้รับจ้างรับผิดชอบในการเก็บเศษเพรียงและขนนำไปทิ้ง
  3. เครื่องฉีดน้ำ, น้ำประปา และลม บอท.เป็นผู้สนับสนุน
  4. ทราย สีและทินเนอร์ บอท.จ่ายให้
  5. เครื่องมืออื่น ๆ เป็นของผู้รับจ้าง

2. เงื่อนไข

- 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
- 2.2 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้างร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างคืนให้ภายใน  
15 วัน  
เมื่องานเสร็จเรียบร้อย และเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้ว
- 2.3 บทปรับ หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลง  
จ้างฯ และ  
ผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้าง ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายวันนับตั้งแต่  
ครบกำหนด  
วันส่งมอบจนถึงวันที่ส่งมอบงานได้ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้าง  
ทั้งหมดตาม  
หนังสือตกลงจ้างฯ
- 2.4 รับประกันผลงานไม่น้อยกว่า 730 วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว