

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..ทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้ำ-แนวน้ำและใบบางเสื่อพร้อมทำการพ่นสี เรือหลวงปัตตานี..
กิจกรรม..พ่นทรายทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้ำ-แนวน้ำและใบบางเสื่อ (Sweep Blast Sa.1 และ
Spot Blast Sa.2) เสร็จแล้วพ่นสี 2 ชั้น พื้นที่ 1,078 ตารางเมตร.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....220,420.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....23 กรกฎาคม 2558.....
เป็นเงิน.....220,420.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 2 ราย ดังนี้
 - 4.1 ..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด.....
 - 4.2 ..บริษัท รัตนภาคิน เมเนจเม้นท์ จำกัด.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นายวศกร ชะวาใต้.....นายช่างกำกับอาคารซ่อมสร้าง 1
 - 5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการทำความสะอาดตัวเรือได้แนวน้ำ-แนวน้ำและใบหางเสือพร้อมทำการพ่นสี (เรือหลวงปัตตานี)

1. พ่นทรายทำความสะอาดตัวเรือได้แนวน้ำ-แนวน้ำและใบหางเสือ Sweep Blast Sa.1 และ Spot Blast Sa.2 เสร็จแล้วพ่นสีรองพื้น 1 ชั้นความหนาฟิล์มสีแห้ง (DFT.) ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน สีเชื่อมยึด 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง (DFT.) ไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน พื้นที่ 1,078 ตรม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
 - จัดตั้งนั่งร้านหัวเรือและท้ายเรือชนิดประจำที่ 6 ชุด และข้างกราบเรือ (กราบขวา-ซ้าย) ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 4 ชุด ในระยะความสูง 10 เมตร
 - พ่นทรายทำความสะอาดตัวเรือเหนือแนวน้ำ Spot blast Sa.2 25% ของพื้นที่ทั้งหมดคิดเป็น 270 ตารางเมตร
 - พ่นทรายทำความสะอาดตัวเรือเหนือแนวน้ำ Sweep blast Sa.1 75 % ของพื้นที่ทั้งหมดคิดเป็น 808 ตารางเมตร
 - พ่นสี จำนวน 2 ชั้น
 - เก็บทรายขนนำไปทิ้ง/ทำความสะอาดฉีดล้างพื้นอยู่

หมายเหตุ 1. นั่งร้านเป็นของ บอท.

- โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ติดตั้งนั่งร้านที่ระดับความสูง 10 เมตร ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 4 ชุด บริเวณหัวเรือและท้ายเรือและข้างกราบเรือ (กราบขวา-ซ้าย) และแบบประจำที่ จำนวน 6 ชุด ส่วนบริเวณบ่อสูบน้ำภายในอยู่แห่ง บอท. สนับสนุนรถเข็นในการช่วยทำงานในที่สูง

2. ผู้รับจ้างรับผิดชอบในการเก็บทรายและขนนำไปทิ้ง

3. สีรองพื้น และสีเชื่อมยึด บอท. จ่ายให้

4. เครื่องมือเป็นของผู้รับจ้าง

2. เงื่อนไข

- ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.