

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..ทำความสะอาดแก่งตัวเรือ (Super Structure) ดาดฟ้า ๑ ทั้งหมด.....
..เรือหลวงอ่างทอง (เพิ่มเติม).....

กิจกรรม..

๑. ทำงานทำความสะอาดแก่งตัวเรือ (Super structure) ดาดฟ้า ๑ ทั้งหมด ร.ล.อ่างทอง โดยการลับสี /
ฉีบน้ำล้างเสร็จแล้วทำการเคาะสนิมขัดผิวให้ปราศจากสารประกอบเกลือ ผุและสีที่หลุดร่อน พร้อมทั้ง
พ่น / ทาสีทับหน้า (Epoxy top coat Interthane ๙๘๗) ความหนา DFT.ไม่น้อยกว่า ๕๐ ไมครอน /
ชั้น ๑ ชั้น ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ ๒,๘๘๐ ตรม. โดยมีหัวข้อดำเนินการ ดังนี้.-
- จัดตั้งนั่งร้านแบบประจำที่ ความสูงประมาณ ๑๒ เมตร รอบพื้นที่แก่งตัวเรือ (Super structure)
ดาดฟ้า ๑
- ปิดคลุมอุปกรณ์ต่างๆ โคมไฟ ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้เครื่องมือ เครื่องมือเดินเรือ เครื่องมือสื่อสาร เรดาร์
เสาวิทยุ แผ่นเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ รวมทั้งลวดสลิง และช่องระบายอากาศรอบพื้นที่แก่งตัวเรือ
(Super structure)
- ฉีdn้ำกำลังดันสูง ๓,๐๐๐ Psi. ทำความสะอาดแก่งตัวเรือ (Super structure) พื้นที่ ๒,๘๘๐ ตรม.
- เคาะกำจัดสนิมบริเวณที่เป็นสนิมขุม/ขีดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ รอบแก่งตัวเรือ (Super structure)
พื้นที่ ๖๐๐ ตรม.
- ทาสีรองพื้นกันสนิม ๑ ชั้น บริเวณที่เคาะสนิม พื้นที่ ๖๐๐ ตรม.
- พ่น/ทาสีทับหน้า (Epoxy top coat Interthane ๙๘๗) จำนวน ๑ ชั้น พื้นที่ ๒,๘๘๐ ตรม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๖๕,๓๖๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว).....

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.....
เป็นเงิน.....๒๖๕,๓๖๐.-....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว).....

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป
จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๔.๑..ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติพิทย์ เอ็นจิเนียริง.....

๔.๒..บริษัท ๓๒๘๘ เอ็นจิเนียริง จำกัด.....

๔.๓..บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จำกัด.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑..นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ

๕.๒..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ ๒

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการทำความสะอาดแก่งตัวเรือ (Super structure) คัดฟ้า ๑ ทั้งหมด เรือหลวงอ่างทอง (เพิ่มเติม)

๑. งานทำความสะอาดแก่งตัวเรือ (Super structure) คัดฟ้า ๑ ทั้งหมด ร.ล.อ่างทอง โดยการลับสี / ฉีดน้ำล้างเสร็จแล้วทำการเคาะสนิมขัดผิวให้ปราศจากสารประกอบเกลือ ผุ่นและสีที่หลุดร่อน พร้อมทั้งพ่น / ทาสีทับหน้า (Epoxy top coat Interthane ๙๘๗) ความหนา DFT.ไม่น้อยกว่า ๕๐ ไมครอน / ชั้น ๑ ชั้น ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ ๒,๘๘๐ ตรม. โดยมีหัวข้อดำเนินการ ดังนี้.-
- จัดตั้งนั่งร้านแบบประจำที่ ความสูงประมาณ ๑๒ เมตร รอบพื้นที่แก่งตัวเรือ (Super structure) คัดฟ้า ๑
 - ปิดคลุมอุปกรณ์ต่างๆ โคมไฟ ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้เครื่องมือ เครื่องมือเดินเรือ เครื่องมือสื่อสาร เรดาร์ เสาวิทยุ แผ่นเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ รวมทั้งลวดสลิง และช่องระบายอากาศรอบพื้นที่แก่งตัวเรือ (Super structure)
 - ฉีดน้ำกำลังดันสูง ๓,๐๐๐ Psi. ทำความสะอาดแก่งตัวเรือ (Super structure) พื้นที่ ๒,๘๘๐ ตรม.
 - เคาะกำจัดสนิมบริเวณที่เป็นสนิมขุม/ขีดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ รอบแก่งตัวเรือ (Super structure) พื้นที่ ๖๐๐ ตรม.
 - ทาสีรองพื้นกันสนิม ๑ ชั้น บริเวณที่เคาะสนิม พื้นที่ ๖๐๐ ตรม.
 - พ่น/ทาสีทับหน้า (Epoxy top coat Interthane ๙๘๗) จำนวน ๑ ชั้น พื้นที่ ๒,๘๘๐ ตรม.

หมายเหตุ

(๑.) เครื่องฉีดน้ำ/น้ำประปา /สี และทินเนอร์ บอท. เป็นผู้จ่ายให้

(๒.) เครื่องมืออื่นๆ นั่งร้าน อุปกรณ์ที่ใช้ปิดคลุม เป็นของผู้รับจ้าง

๒. เงื่อนไข

- ๒.๑ ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
- ๒.๒ ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ ๕ ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้ภายใน ๑๕ วัน เมื่องานเสร็จเรียบร้อย และเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้ว
- ๒.๓ บทปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ และผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันนับตั้งแต่ครบกำหนดวันส่งมอบจนถึงวันที่ส่งมอบงานได้ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมด ตามหนังสือตกลงจ้างฯ
- ๒.๔ รับประกันผลงาน ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว