

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..รื้อ/เปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้น และกระเบื้องยางปูพื้น ภายในห้องต่าง ๆ
..เรือหลวงทยานชล.....

กิจกรรม..

1. รื้อกระเบื้องเคลือบปูพื้น โดยการทุบปูนเดิมออก ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็ก ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น เสร็จแล้ว ทำการเทพูนปรับพื้นใหม่/ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิวและปูกระเบื้องเคลือบ ชนิดกันลื่น ขนาด 12” x 12” ลวดลาย เฉดสี ตามที่ทางเรือกำหนด พื้นทำงานรวม 32 ตารางเมตร
2. รื้อกระเบื้องยางปูพื้นทางเดิน โดยการทุบปูนพื้นเก่าออก ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็กด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น เสร็จแล้วทำการเทพูนปรับพื้นใหม่/ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิวและปูกระเบื้องยางปูพื้น ขนาด 12” x 12” หนา 2 มม. เฉดสีเขียวใบไม้ พื้นทำงานรวม 327.77 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....558,540.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)...../.....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....4 พฤษภาคม 2559.....
เป็นเงิน.....558,540.-....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 4.1 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ.....
 - 4.2 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอส.สวนหลง.....
 - 4.3 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีรชัยธนกรต์.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นางจันทร์ทิพย์ คำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้น และกระเบื้องยางปูพื้น ภายในห้องต่างๆ
ของเรือหลวงทยานชล

๑. รายละเอียดงานและเงื่อนไขการรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้น และกระเบื้องยางปูพื้น ภายในห้องต่างๆ
ของเรือหลวงทยานชล

๑.๑ รื้อกระเบื้องเคลือบปูพื้น โดยการทุบปูนเดิมออก ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็กด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.๒ และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน ๒ ชั้น เสร็จแล้วทำการเทพูนปรับพื้นใหม่ / ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิว และปูกระเบื้องเคลือบชนิดกันลื่นขนาด ๑๒" x ๑๒" ลวดลาย เฉดสี ตามที่ทางเรือกำหนด พื้นที่งานรวม ๓๒.๐๐ ตารางเมตร ดังนี้-

- บริเวณห้องน้ำกลาสีท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ ๑๘.๐๐ ตรม.
- บริเวณห้องครัว กราบขวา ขนาดพื้นที่ ๑๐.๐๐ ตรม.
- บริเวณช่องทางเดิน เข้า - ออก หัวเรือ หน้าห้อง Battery ขนาดพื้นที่ ๔.๐๐ ตรม.

๑.๒ รื้อกระเบื้องยางปูพื้นทางเดิน โดยการทุบปูนพื้นเก่าออก ขัดทำความสะอาดพื้นแผ่นเหล็กด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.๒ และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน ๒ ชั้น เสร็จแล้วทำการเทพูนปรับพื้นใหม่ / ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิวและปูกระเบื้องยางปูพื้น ขนาด ๑๒" x ๑๒" หนา ๒ มม. เฉดสีเขียวใบไม้ พื้นที่งานรวม ๓๒๗.๗๗ ตารางเมตร ดังนี้-

- บริเวณห้องนอนกลาสีท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ ๖๗.๕๐ ตรม.
- บริเวณหน้าห้องนอนกลาสีท้ายเรือ ขนาดพื้นที่ ๘.๗๕ ตรม.
- บริเวณห้องเมสจ่า ขนาดพื้นที่ ๑๖.๘๐ ตรม.
- บริเวณห้องเมสพั้นจ่า ขนาดพื้นที่ ๑๔.๐๐ ตรม.
- บริเวณห้องสะพานเดินเรือ ขนาดพื้นที่ ๔๒.๐๐ ตรม.
- บริเวณห้องนอนพั้นจ่า ๑ ขนาดพื้นที่ ๒๒.๕๐ ตรม.
- บริเวณห้องนอนพั้นจ่า ๒ ขนาดพื้นที่ ๓๓.๖๐ ตรม.
- บริเวณห้อง MCR. ขนาดพื้นที่ ๑๕.๐๐ ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องนอนพั้นจ่า ๑ , ๒ ขนาดพื้นที่ ๖.๐๐ ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินหน้าห้องวิทยุ , โซนาร์ ขนาดพื้นที่ ๑๒.๐๐ ตรม.
- บริเวณห้องวิทยุ ขนาดพื้นที่ ๑๕.๐๐ ตรม.
- บริเวณช่องทางเดินกลางลำ ขนาดพื้นที่ ๑๙.๒๐ ตรม.
- บริเวณห้องพยาบาล กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ ๕.๑๓ ตรม.
- บริเวณห้องเสมียนเรือ กราบซ้าย ขนาดพื้นที่ ๕.๑๓ ตรม.
- บริเวณทางเดินรอบปล่องภายใน คาดฟ้า MD. ขนาดพื้นที่ ๔๑.๑๖ ตรม.
- บริเวณห้องสวิตช์บอร์ดกราบขวา ขนาดพื้นที่ ๔.๐๐ ตรม.

หมายเหตุ

- สี/วัสดุ/อุปกรณ์ เป็นของผู้รับจ้างฯ
- ผู้รับจ้างฯ รับผิดชอบขนเศษปูนและเศษกระเบื้องเคลือบไปทิ้ง

/... ๒ เงื่อนไข...

๒ เงื่อนไข

- ๒.๑ ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
- ๒.๒ วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง
- ๒.๓ ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ ๕ ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่ส่งมอบงานเสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้รับมอบงานไว้แล้ว
- ๒.๔ บทปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ และผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันนับตั้งแต่ครบกำหนดวันส่งมอบจนถึงวันที่ส่งมอบงานได้ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตามหนังสือตกลงจ้างฯ
- ๒.๕ รับประกันผลงาน ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

