

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..ซ่อมทำผนังและพื้นห้องเสปียงแห้ง เรือหลวงตากสิน.....
กิจกรรม ..1.1 งานผนังห้อง ติดตั้งไม้ระแนงพร้อมโครงคร่าวผนังห้อง ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร
และติดตั้งฉนวนฝ้าใยแก้วกันความร้อน ขนาดพื้นที่ 7 ตารางเมตร
1.2 งานพื้นห้อง ติดตั้งพื้นไม้พร้อมโครงคร่าว ขนาดพื้นที่ 7 ตารางเมตร และติดตั้ง
ฉนวนฝ้าใยแก้วกันความร้อน ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....194,205.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....5 มิถุนายน 2558.....
เป็นเงิน.....194,205.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน
2 ราย ดังนี้
4.1 .หจก.เอส.เอ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์.อิกวิปเมนท์.....
4.2 ..หจก.สุธาทิพย์ เอ็นจิเนียริ่ง.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ..นายวศกร ชะวาใต้.....นายช่างกำกับก่อสร้าง 1
5.2 ..นางสาวธนันดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการซ่อมทำผนังและพื้นห้องเสปียงแห่ง ร.ล.ตากสิน

1. ห้องเสปียงแห่ง

1.1 งานผนังห้อง

1.1.1 ติดตั้งไม้ระแนงพร้อมโครงคร่าวผนังห้อง ขนาด $1/2" \times 3"$ ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร

1.1.2 ติดตั้งฉนวนฝ้าใยแก้วกันความร้อนชนิดมีฝ้าใบปิดหนึ่งด้านหนา 2" ขนาดพื้นที่ 7 ตารางเมตร

1.2 งานพื้นห้อง

1.2.1 ติดตั้งพื้นไม้พร้อมโครงคร่าว ด้วยไม้เนื้อแข็ง ขนาด $1/2" \times 3"$ ขนาดพื้นที่ 7 ตารางเมตร

1.2.2 ติดตั้งฉนวนฝ้าใยแก้วกันความร้อนชนิดมีฝ้าใบปิดหนึ่งด้านหนา 2" ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร

2. เงื่อนไข

2.1 ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก

บอท.

2.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง