

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..งานรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้นภายในห้องน้ำและห้องครัว เรือหลวงเจ้าพระยา..
กิจกรรม... รื้อกระเบื้องเคลือบปูพื้นและกะเทาะปูนของเก่าออก ชัดทำความสะอาดพื้นผิวแผ่นเหล็ก
ด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น ให้เรียบร้อย และ
เทพูนปรับพื้นใหม่ / ปรับแต่งและทำความสะอาดพื้นผิวและปูกระเบื้องเคลือบปูพื้น ขนาด
12" x 12" ลวดลายเฉดสีตามที่ทางเรือเลือก และทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นี่งานรวม
307 ตารางเมตร...

หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....513,600.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....21 กันยายน 2558.....
เป็นเงิน.....513,600.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย
ดังนี้.-
 - 4.1บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด.....
 - 4.2ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ.....
 - 4.3บริษัท รัตนภาคิน เมเนจเม้นท์ จำกัด.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการรื้อเปลี่ยนกระเบื้องเคลือบปูพื้นภายในห้องน้ำและห้องครัว ของเรือหลวงเจ้าพระยา

1. รื้อกระเบื้องเคลือบปูพื้นและกะเทาะปูนของเก่าออก ขัดทำความสะอาดพื้นผิวแผ่นเหล็กด้วยเครื่องมือ ความสะอาด Sa.2 และทาสีรองพื้น Epoxy จำนวน 2 ชั้น ให้เรียบร้อย และเทพูนปรับพื้นใหม่ / ปรับแต่งและทำความสะอาด พื้นผิวและปูกระเบื้องเคลือบปูพื้น ขนาด 12" x 12" ลวดลายเฉดสีตามที่ทางเรือเลือก และทำความสะอาดให้เรียบร้อย พื้นที่งานรวม 307 ตารางเมตร ดังนี้.-
 - บริเวณห้องน้ำหัวเรือ กราบขูด คัดฝ้า 2 ขนาดพื้นที่ 30.00 ตรม.
 - บริเวณห้องน้ำนายทหาร กราบขูด คัดฝ้า 1 ขนาดพื้นที่ 42.25 ตรม.
 - บริเวณห้องน้ำทหาร ท้ายเรือ กราบขูด คัดฝ้า 2 ขนาดพื้นที่ 27.45 ตรม.
 - บริเวณห้องน้ำพันจ่า ท้ายเรือ กราบขูด คัดฝ้า 2 ขนาดพื้นที่ 35.00 ตรม.
 - บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำพันจ่า คัดฝ้า 2 ขนาดพื้นที่ 15.00 ตรม.
 - บริเวณพื้นห้องครีวนายทหาร ขนาดพื้นที่ 15.00 ตรม.
 - บริเวณพื้นห้องครัวท้ายเรือ กราบขูด คัดฝ้า 1 ขนาดพื้นที่ 116.00 ตรม.

2. เงื่อนไข

- 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
- 2.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง
- 2.3 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่องานเสร็จ เรียบร้อยและเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้วครบกำหนด 15 วัน
- 2.4 ค่าปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ และผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตามหนังสือตกลงจ้างฯ
- 2.5 รับประกันผลงาน ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว