

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..ทำความสะอาดและพ่นสีตัวเรือใต้แนวน้ำ/โช้สมอและเขียนเครื่องหมาย.....
..เรือหลวงกระบี่.....

กิจกรรม..

1. ตัวเรือใต้แนวน้ำ-แนวน้ำและใบหางเสือ พื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางเมตร ทำความสะอาด โดยการพ่นทราย ระดับ Sa.2.5 และพ่นสี ตามมาตรฐาน ทร.....
2. หยอดสมอและโช้สมอหัวเรือ กราบขวา-ซ้าย (2 เส้น) เพื่อตรวจสอบและซ่อมทำ
3. เขียนตัวเลขและเครื่องหมาย ตามขนาดและแบบเดิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....670,890.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....21 ธันวาคม 2558.....
เป็นเงิน.....670,890.-....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 4.1 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาติพิทย์ เอ็นจิเนียริง.....
 - 4.2 ..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
 - 4.3 ..บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จำกัด.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 ..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขการทำความสะอาดและพ่นสีตัวเรือใต้แนวน้ำ/โช้สมอและเขียนเครื่องหมาย (เรือหลวงกระบี่)

1. งานทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้ำ และโช้สมอ ร.ล.กระบี่ โดยการพ่นทรายและพ่นสี โดยมีหัวข้อดำเนินการ ดังนี้.-
 - 1.1 ตัวเรือใต้แนวน้ำ-แนวน้ำและใบหางเสือ พื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางเมตร ทำความสะอาด โดยการพ่นทรายระดับ Sa.2.5 และพ่นสี ตามมาตรฐาน ทร. โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้.-
 - ทำการปิดผนึกช่องทางระบายอากาศ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งบริเวณคานฟ้า
 - จัดตั้งนั่งร้านหัวเรือและท้ายเรือชนิดประจำที่ 4 ชุด และข้างกราบเรือ (กราบขวา-ซ้าย) ชนิดเคลื่อนที่ได้จำนวน 8 ชุด ในระยะความสูง 8 เมตร
 - ชุดแซะเพรียง พื้นที่ประมาณ 900 ตรม.
 - ฉีดน้ำจืด (แรงดัน 3000 ปอนด์) ล้างทำความสะอาดตัวเรือใต้แนวน้ำ พื้นที่ 1,700 ตารางเมตร
 - พ่นทรายความสะอาดระดับ Sa 2.5 พื้นที่ 1,700 ตารางเมตร
 - ฉีดน้ำจืดล้างตัวเรือก่อนพ่นสีชั้นที่ 2 พื้นที่ 1,700 ตารางเมตร
 - พ่นสี 4 ชั้น (สีรองพื้น จำนวน 1 ชั้น สีเชื่อมยึด จำนวน 1 ชั้น และสีกันเพรียง จำนวน 2 ชั้น) พื้นที่ 1,700 ตารางเมตร
 - ทำสีตบแต่งแนวน้ำสีดำและสีหมอก
 - เก็บเพรียง ทราย ขนนำไปทิ้ง/ทำความสะอาดฉีบน้ำล้างพื้นอยู่
 - 1.2 หย่อนสมอและโช้สมอหัวเรือ และกราบขวา-ซ้าย (2เส้น) วางให้เรียบร้อยเพื่อตรวจสอบและซ่อมทำ ดังนี้.-
 - พ่นทรายทำความสะอาดตัวสมอและโช้สมอ
 - พ่นสีตัวสมอด้วยสีรองพื้นกันสนิม 2 ชั้น และสีหมอกอ่อน 2 ชั้น (สีของ บอท.) 2 ตัว
 - พ่น / ทาสีโช้สมอด้วยสีอีพ็อกซี จำนวน 2 ชั้น พร้อมทำสีเครื่องหมายที่โช้ตามของเดิมเสร็จแล้วเก็บโช้สมอ และสมอเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย
 - 1.3 เขียนสีตัวเลขและเครื่องหมาย ตามขนาดและแบบเดิม (สีของ บอท.) ดังนี้ .-
 - เขียนตัวเลขระดับน้ำบริเวณหัวเรือ กลางลำ และท้ายเรือ ทั้งกราบขวา - ซ้าย
 - เขียนเครื่องหมายเครื่องหยั่งน้ำ ทั้งกราบขวา - ซ้าย
 - เขียนตัวเลขประจำเรือบริเวณ หัวเรือกราบขวา - ซ้าย และท้ายเรือ
 - เขียน / ทาสีป้ายชื่อเรือบริเวณท้ายเรือ กราบขวา - ซ้าย
 - 1.4 หมายเหตุ ตามงานในข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และ 1.3
 - (1.) บอท. สนับสนุน รถงา/รถเข็น ในการจัดตั้งนั่งร้าน ยกอุปกรณ์ต่างๆ และทำงานในที่สูง
 - (2.) ผู้รับจ้างรับผิดชอบในการเก็บเศษเพรียง ทราย และขนนำไปทิ้ง
 - (3.) เครื่องฉีบน้ำและน้ำประปา บอท. เป็นผู้สนับสนุน
 - (4.) สีรองพื้น สีทับหน้า สีกันเพรียง สีตบแต่งแนวน้ำ สีอีพ็อกซี สีเขียนเครื่องหมายต่างๆ และทินเนอร์ บอท.จ่ายให้
 - (5.) เครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ เป็นของผู้รับจ้าง
2. เงื่อนไข
 - 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
 - 2.2 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่องานเสร็จเรียบร้อย และเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้วครบกำหนด 15 วัน
 - 2.3 ค่าปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ และผู้ว่าจ้างฯ ยังมีได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตามหนังสือตกลงจ้างฯ
 - 2.4 รับประกันผลงาน ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว