

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..รื้อเปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน บริเวณใต้พื้นทางเดินและใต้พื้นที่ต่าง ๆ ของ
เรือหลวงเจ้าพระยา.....
กิจกรรม.. รื้อเปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หนา 2” บริเวณใต้พื้นทางเดิน และ
ใต้พื้นที่ต่าง ๆ พื้นที่งานรวม 71.60 ตารางเมตร.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อุ่กรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....223,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....16 พฤศจิกายน 2558.....
เป็นเงิน.....223,000.-....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 2 ราย
ดังนี้
 - 4.1 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธาทิพย์ เอ็นจิเนียริง.....
 - 4.2 ..ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวากรุงเทพ.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ..นางจันทร์ทิพย์ ชำศิริพงษ์.....หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
 - 5.2 ..นางสาวธนันดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดและเงื่อนไข งานรื้อเปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน บริเวณใต้พื้นทางเดินและใต้พื้นที่ต่าง ๆ เรือหลวงเจ้าพระยา

1. รายละเอียดงาน รื้อเปลี่ยนโยแก้วกันความร้อน ชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" บริเวณใต้พื้นทางเดิน และใต้พื้นที่ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 รื้อ / เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ใต้พื้นทางเดินบริเวณหน้าห้องกลาสี 7 คาดฟ้า 2 ขนาด พื้นที่ 1.20 ตรม.

1.2 รื้อ / เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ใต้พื้นทางเดินกลางลำ คาดฟ้า 1 จากประตูทางออกหัวเรือถึงประตูหน้าห้อง น.การเรือ ขนาด พื้นที่ 12 ตรม.

1.3 รื้อ / เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ใต้พื้นทางเดินหน้าห้องน้ำพันจ่า คาดฟ้า 2 ขนาด พื้นที่ 6.25 ตรม.

1.4 รื้อ / เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ใต้พื้นที่ห้องเมสจ่า คาดฟ้า 1 กราบซ้าย ขนาด พื้นที่ 30 ตรม.

1.5 รื้อ / เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ใต้พื้นที่ห้องกลาสี 1 คาดฟ้า 2 หัวเรือ ขนาด พื้นที่ 18 ตรม.

1.6 รื้อ / เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ใต้พื้นที่ห้องเรดาร์อาวูธนำวิถี กราบขวา ขนาด พื้นที่ 3.15 ตรม.

1.7 รื้อ / เปลี่ยนโยแก้วกันความร้อนชนิดมีผ้าใบปิด 1 ด้าน หน้า 2" ใต้พื้นที่ห้องครัวนายทหาร คาดฟ้า 1 กราบซ้าย ขนาด พื้นที่ 1.00 ตรม.

1.8 โดยก่อนปิดทับโยแก้วให้ขัดทำความสะอาดแผ่นเหล็กพร้อมทาสีรองพื้นให้เรียบร้อย (สี/วัสดุและอุปกรณ์ของผู้รับจ้าง)

2. เงื่อนไข

2.1 ระยะเวลาการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 7 วันนับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.

2.2 สี/วัสดุ/เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นของผู้รับจ้าง

2.3 ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง ร้อยละ 5 ของอัตราจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่องานเสร็จเรียบร้อยและเจ้าของงานได้รับงานไว้ใช้แล้วครบกำหนด 15 วัน ค่าปรับ หากผู้รับจ้างฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือตกลงจ้างฯ และผู้ว่าจ้างฯ ยังมิได้บอกเลิกจ้างฯ ผู้รับจ้างฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างฯ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาจ้างทั้งหมดตามหนังสือตกลงจ้างฯ

2.4 รับประกันผลงาน ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถัดจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว