

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..งานล้างทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง JP-5 เรือหลวงจักรีนฤเบศร.....
กิจกรรม :- ล้างทำความสะอาดถังเก็บ (Storage Tank) จำนวน 4 ถัง ถังใช้การ (Service Tank)
จำนวน 2 ถัง และถัง Defueling Tank จำนวน 1 ถัง.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการกองธุรกิจและการตลาด บริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....177,620.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....23 กรกฎาคม 2558.....
เป็นเงิน.....177,620.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้รับจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย
ดังนี้
 - 4.1..บริษัท รัตนภาคิน เมเนจเม้นท์ จำกัด.....
 - 4.2..บริษัท อาร์.พี.เอส.ซัพพลาย จำกัด.....
 - 4.3..บริษัท 3288 เอ็นจิเนียริง จำกัด.....
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1..นายวศกร ชะวาใต้.....นายช่างกำกับการซ่อมสร้าง 1
 - 5.2..นางสาวธันนดา รุ่งเรือง.....พนักงานพัสดุ 2

รายละเอียดงานและเงื่อนไขงานล้างทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง JP - 5 (เรือหลวงจักรีนฤเบศร)

1. ดำเนินการล้างทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง JP - 5 ของเรือหลวงจักรีนฤเบศร จำนวนทั้งหมด 8 ถัง โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้.-

1.1 ถังเก็บ (STORAGE TANK) หมายเลข 5-124-1-J	ขนาดความจุ 236.893 กล.	จำนวน 1 ถัง
1.2 ถังเก็บ (STORAGE TANK) หมายเลข 5-124-2-J	ขนาดความจุ 236.893 กล.	จำนวน 1 ถัง
1.3 ถังเก็บ (STORAGE TANK) หมายเลข 5-131-3-J	ขนาดความจุ 168.078 กล.	จำนวน 1 ถัง
1.4 ถังเก็บ (STORAGE TANK) หมายเลข 5-131-4-J	ขนาดความจุ 167.459 กล.	จำนวน 1 ถัง
1.5 ถังใช้การ (SERVICE TANK) หมายเลข 4-92-2-J	ขนาดความจุ 18.20 กล.	จำนวน 1 ถัง
1.6 ถังใช้การ (SERVICE TANK) หมายเลข 4-92-2-J	ขนาดความจุ 23.40 กล.	จำนวน 1 ถัง
1.7 ถัง DEFUELING TANK หมายเลข 4-100-2-J	ขนาดความจุ 14.60 กล.	จำนวน 1 ถัง
1.8 ถัง DEFUELING TANK หมายเลข 4-100-3-J	ขนาดความจุ 14.60 กล.	จำนวน 1 ถัง

หมายเหตุ

- โดยก่อนล้างทำความสะอาด ให้ทำการสูบน้ำมันภายในถังต่าง ๆ ไปจัดเก็บในที่จัดเก็บ ให้เรียบร้อย จำนวนประมาณ 200 กล.
- ซ่อมทำ/เปลี่ยนสลักนัตยึดฝาถังและแป็กกิ่งที่ชำรุด จำนวน 8 ถัง

2. เงื่อนไข

- 2.1 ระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 1 กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากได้รับตกลงจ้างจาก บอท.
- 2.2 สลักนัตยึดฝาถัง แป็กกิ่ง เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นของผู้รับจ้าง